

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱۰۲ متر با مقاطع مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۱۳	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۰۰۰
۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۳	۱,۰۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۰۰
۲۰۳۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یک بار و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.	مترمکعب	۳	۱۶۵,۵۰۰	۴۹۶,۵۰۰
*۲۰۳۰۵	اجرای کول (نای) گذاری داخل چاه.	مترطول	۲۵	۷۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۰۰۰
۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳۷۰	۲۲,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰
۳۰۹۰۳	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۲۰۰	۴۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۱۶۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۶,۴۸۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲۸۰	۴۳۱,۵۰۰	۱۲۰,۸۲۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۱۶۰	۵۶۷,۰۰۰	۹۰,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۳۰	۷۰۹,۵۰۰	۲۱,۲۸۵,۰۰۰
۶۰۵۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۶۰	۷۸۱,۵۰۰	۴۶,۸۹۰,۰۰۰
۶۰۸۰۱	اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون ها، با استفاده از قالب فولادی.	مترمربع	۹۰	۱۳۸,۵۰۰	۱۲,۴۶۵,۰۰۰
۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۹۲۰۰	۷۵,۷۰۰	۶۹۶,۴۴۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۳۶۰۰	۶۸,۶۰۰	۱,۶۱۸,۹۶۰,۰۰۰
۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.	کیلوگرم	۹۵۰	۶۶,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱	اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه‌های پیش‌ساخته مصرف شود.	کیلوگرم	۶۰۰	۱,۲۴۰	۷۴۴,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۲۵	۱,۷۷۸,۴۰۰	۴۴,۴۶۰,۰۰۰
۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۵	۲,۱۸۶,۱۰۰	۳۲,۷۹۱,۵۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۳۰۰	۲,۲۶۵,۳۰۰	۶۷۹,۵۹۰,۰۰۰
۸۰۲۰۲	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۴	۳,۱۹۴,۰۰۰	۱۱,۱۷۹,۰۰۰
۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۵۵	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۵,۰۰۰
۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۵۵	۴۶,۶۰۰	۲,۵۶۳,۰۰۰
۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۳۵۰	۷۸,۲۰۰	۲۷,۳۷۰,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۳۱۰	۲۲,۴۰۰	۶,۹۴۴,۰۰۰
۱۰۰۲۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۵۲۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳۱۰	۷۴۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳	آجرکاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲	۳,۶۰۱,۰۰۰	۷,۲۰۲,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی‌متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۸۵	۲,۸۹۷,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۵,۰۰۰
۱۱۰۸۲۶	اضافه بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیر زمینی در هر عمق و به هر طول.	مترمکعب	۱	۱,۸۰۷,۰۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱۹۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۲۱۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۱۲۰۱	نما چینی با آجر نسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۸۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۱۱۲۰۴*	نما چینی با آجر نسوز مخصوص نما با ابعاد ۲۰*۲۰ و با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۵	۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۵ تا ۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵	۵,۲۲۶,۰۰۰	۲۶,۱۳۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۳	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳،۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی‌ها و مانند آن.	مترمربع	۲۵	۲۷۹,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳،۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۳۹۰	۲۶۱,۵۰۰	۱۰۱,۹۸۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۱,۴۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله‌ها از لوله سیاه و پروفیل‌های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۳,۵۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۱	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.	کیلوگرم	۵,۸۵۰	۱۰۲,۰۰۰	۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۴	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‌های توخالی.	کیلوگرم	۲۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۲۰۰	۱۶۰,۵۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۶۰۷۰۲	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط.	کیلوگرم	۱۰۰	۲۳۷,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۵	سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۴۶۰	۱۲۳,۵۰۰	۵۶,۸۱۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	سفید کاری زیر سقف‌ها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۴۵۰	۱۵۳,۰۰۰	۶۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقف‌ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۷۵۰	۳۹,۵۰۰	۲۹,۶۲۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۶۰۰	۲۱۶,۵۰۰	۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۹	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۰۰	۱۷۶,۵۰۰	۸۸,۲۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۸۰۵۰۲	اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با ملات سیمان سفید و پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳ و استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم.	مترمربع	۱۴۰	۱۰۱,۵۰۰	۱۴,۲۱۰,۰۰۰
۱۸۰۹۰۲	تهیه و نصب صفحات گچی روکش‌دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲/۵ میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش‌دار.	مترمربع	۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۸۰۹۱۱	تهیه و اجرای نوار و بتونه جهت درزبندی صفحات گچی روکش‌دار.	مترمربع	۶۰	۴۶,۱۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰
۱۸۰۹۱۲	تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش‌دار.	مترمربع	۶۰	۶۸,۲۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰
۱۹۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۶۰	۵۴۵,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷*۷ سانتی‌متر داخل کلاف چوبی در، از تخته لایه داخلی به ضخامت حدود ۴ میلی‌متر.	مترمربع	۲۰	۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۰۴۰۷	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۶ میلی‌متر، با پرس کردن.	مترمربع	۴۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۲۰۰۱۲۱	تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۱۰۰	۶۸۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۰۱۲۴	تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۳۶ تا ۴۹ دسی مترمربع.	مترمربع	۴۸۰	۷۴۹,۰۰۰	۳۵۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳۰	۶۵۴,۵۰۰	۱۹,۶۳۵,۰۰۰
۲۰۰۳۲۳	تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳۴۰	۶۴۴,۵۰۰	۲۱۹,۱۳۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف‌پوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف‌پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۵۰	۴۵۴,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۰۴۰۳	فرش کف با موزاییک پرسی یا وپیره ای با سطح صاف.	مترمربع	۱۴۰	۳۵۸,۵۰۰	۵۰,۱۹۰,۰۰۰
۲۲۰۳۵۰	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت سفید یا کرم مرودشت (فارس) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۱۰	۸۲۹,۰۰۰	۹۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۲۰۳۵۳	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۶۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۰۵۲۶	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مروارید مشهد (خراسان رضوی) در سطوح افقی.	مترمربع	۷۰	۶۹۱,۵۰۰	۴۸,۴۰۵,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۱۳۰	۹۶,۳۰۰	۱۲,۵۱۹,۰۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۴۰	۹۸,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۵	اضافه بها به سنگ کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود.	مترمربع	۱۲	۲۵۳,۵۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰
۲۲۰۶۱۱	گرد کردن لبه سنگ های پلاک بجز گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۹۰	۴۵,۲۰۰	۴,۰۶۸,۰۰۰
۲۲۰۶۱۲	بخ زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ های پلاک بجز گرانیات برحسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۳۵	۲۶,۹۰۰	۹۴۱,۵۰۰
۲۲۰۶۱۳	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک بجز گرانیات به ازای هر بار.	مترطول	۳۲۵	۱۶,۴۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۰	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۵۰	۲۳,۱۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰
۲۲۰۷۱۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد.	مترمربع	۴۰	۱۴۴,۵۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۵۰	۳۳,۴۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۳	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۵۰	۳۱,۳۰۰	۴,۶۹۵,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۰*	تهیه و نصب جدول های سنگی (مصنوعی) به ابعاد ۷*۳۵*۴۰ سانتیمتر.	مترطول	۴۵	۷۰۳,۰۰۰	۳۱,۶۳۵,۰۰۰
۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دوجداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۲۰	۴۵۳,۵۰۰	۹,۰۷۰,۰۰۰
۲۳۰۶۲۵	اضافه بها به ردیف های ۲۳۰۶۱۵ و ۲۳۰۶۲۰ در صورت روکش دار بودن پانلهای دوجداره.	مترمربع	۲۰	۸۵,۳۰۰	۱,۷۰۶,۰۰۰
۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۳۶۰	۴۴۳,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰
۲۴۰۲۰۱	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری مشجر.	مترمربع	۴	۴۲۳,۰۰۰	۱,۶۹۲,۰۰۰
۲۴۰۳۰۳	تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت ۶ میلی متر.	مترمربع	۲۲۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای ابنیه ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۲۴۰۷۲۵	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده.	مترطول	۳۶۰	۱۸۹,۰۰۰	۶۸,۰۴۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۲۰۰	۲۷۲,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیکی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۵۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۵۰۷	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.	مترمربع	۶۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰
<b>جمع کل ردیفها</b>					<b>۹,۴۶۴,۰۶۹,۵۰۰</b>

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء