

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۰۳۰۳	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱۶۷,۰۰۰	۹۰	۱۵,۰۳۰,۰۰۰
۳۰۳۰۵	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۲۴۸,۵۰۰	۴۵	۱۱,۱۸۲,۵۰۰
۳۰۳۰۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۳۲۰,۵۰۰	۱۰۰	۳۲,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۴۰۱	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر.	مترطول	۲۱۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۴۰۲	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	مترطول	۲۷۹,۰۰۰	۲۰	۵,۵۸۰,۰۰۰
۴۰۴۰۳	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	مترطول	۳۴۷,۵۰۰	۸۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۴۰۴	لوله پلی اتیلن دمای بالا ، پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر.	مترطول	۴۷۴,۰۰۰	۱۰۰	۴۷,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر.	مترطول	۳۸۶,۰۰۰	۲۰	۷,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۱۰۳	لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۸ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر.	مترطول	۵۸۵,۵۰۰	۲۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۷۰۱۰۱	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	عدد	۹۰۴,۰۰۰	۵۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۱۰۲	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۱,۵۱۳,۰۰۰	۵	۷,۵۶۵,۰۰۰
۷۰۱۰۳	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۵ (یک اینچ).	عدد	۱,۸۵۳,۰۰۰	۵	۹,۲۶۵,۰۰۰
۷۰۱۰۴	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ).	عدد	۲,۵۳۲,۰۰۰	۱۲	۳۰,۳۸۴,۰۰۰
۷۰۱۰۵	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۴۰ (یک و یک دوم اینچ).	عدد	۲,۹۲۷,۰۰۰	۴	۱۱,۷۰۸,۰۰۰
۷۰۱۰۶	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ).	عدد	۵,۱۵۶,۰۰۰	۴	۲۰,۶۲۴,۰۰۰
۷۰۳۰۲	شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۱,۲۰۳,۰۰۰	۳	۳,۶۰۹,۰۰۰
۷۰۳۰۴	شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ).	عدد	۳,۰۰۷,۰۰۰	۱	۳,۰۰۷,۰۰۰
۷۰۸۰۳	شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	عدد	۴۵۴,۰۰۰	۳۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰
۷۰۸۰۷	زانو قفلی رادیاتور، به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	عدد	۴۱۸,۵۰۰	۳۰	۱۲,۵۵۵,۰۰۰
۷۰۸۰۹	شیر هواگیری رادیاتور، به قطر نامی ۴ (یک هشتم اینچ).	عدد	۵۴,۲۰۰	۱۵	۸۱۳,۰۰۰
۹۰۱۰۱	لرزه گیر، به قطر نامی ۳۲ (یک و یک چهارم اینچ).	عدد	۳,۸۳۹,۰۰۰	۱	۳,۸۳۹,۰۰۰
۹۰۱۰۳	لرزه گیر، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ).	عدد	۴,۱۷۸,۰۰۰	۱	۴,۱۷۸,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۱۰۶	صافی دنده ای، به قطر نامی ۵۰ (دو اینچ).	عدد	۴,۸۶۶,۰۰۰	۱	۴,۸۶۶,۰۰۰
۱۵۲۱۰۱	مانومتر با صفحه دایره ای، از صفر تا ۳۰ بار، با شیر سماوری.	عدد	۹۳۱,۰۰۰	۱	۹۳۱,۰۰۰
۱۵۲۴۰۲	شیر شناور، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۱	پکیج ۳۶۰۰۰	دستگاه	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۳۰۳	رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع ۶۰۰ میلیمتر.	یکصد کیلو کالری در	۵۰۵,۵۰۰	۲۵۷	۱۲۹,۹۱۳,۵۰۰
۱۹۰۱۰۱	کانال هوا، به ضخامت ۰/۵ میلیمتر.	مترمربع	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۰	۱۲,۵۶۰,۰۰۰
۱۹۰۱۰۲	کانال هوا، به ضخامت ۰/۶ میلیمتر.	مترمربع	۱,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۰۲۰۱	اتصالات قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخص شده در نقشه ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده.	مترمربع	۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۰	۱۴,۹۳۰,۰۰۰
۱۹۰۵۰۱	دریچه دوطرفه (Double Deflection).	سانتیمتر مربع	۱,۲۴۰	۸,۵۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰
۱۹۰۶۰۱	دریچه سقفی چهار گوش.	سانتیمتر مربع	۱,۶۱۰	۱,۸۰۰	۲,۸۹۸,۰۰۰
۱۹۱۴۰۱	دودکش از ورق فولادی، به ضخامت تعیین شده در نقشه ها، شامل کلاهک جلوگیری از نفوذ آب باران، پره های هدایت دود (دریچه هوا)، دریچه تخلیه دوده با تمام اتصال ها و بست های لازم و دو دست رنگ محتوی ترکیبات روی و کرم.	کیلوگرم	۱۸۹,۰۰۰	۸۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۰۰۱۰۱	هواکش پنجره ای، به قطر ۱۵ سانتیمتر و ظرفیت تخلیه ۹۵ لیتر در ثانیه.	دستگاه	۱,۱۰۹,۰۰۰	۲	۲,۲۱۸,۰۰۰
۲۲۰۳۰۱	کولر آبی با پد سلولزی، به ظرفیت تقریبی ۴۱۶۰ لیتر در ثانیه.	دستگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۱۱۰	کولر گازی، به ظرفیت ۶۰۰۰ کیلو کالری در ساعت.	دستگاه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۳	الکترو پمپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم اسب بخار، قطر لوله رانش ۵۰ میلیمتر (دو اینچ)، آب دهی ۳۰ گالن در دقیقه و ارتفاع ۱۰ فوت.	دستگاه	۱۲,۹۹۵,۰۰۰	۱	۱۲,۹۹۵,۰۰۰
۲۵۰۹۰۱	عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ).	مترطول	۸۱,۲۰۰	۲۰	۱,۶۲۴,۰۰۰
۲۵۰۹۰۲	عایق نوار، برای لوله به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	مترطول	۹۶,۰۰۰	۲۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
۲۵۱۹۰۱	عایق لوله ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ.	مترطول	۱۴۴,۰۰۰	۶۰۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۲۵۱۹۰۲	عایق لوله ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ.	مترطول	۱۶۵,۰۰۰	۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۵۱۹۰۳	عایق لوله ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی متر برای لوله به قطر یک اینچ.	مترطول	۱۸۷,۰۰۰	۸۰	۱۴,۹۶۰,۰۰۰
۲۵۱۹۰۴	عایق لوله ای الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ.	مترطول	۲۰۸,۵۰۰	۱۰۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۹۰۱۰۸	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتی متر، با پایه.	دستگاه	۳,۱۰۶,۰۰۰	۴	۱۲,۴۲۴,۰۰۰
۲۹۰۲۰۱	توالت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۵۶×۴۵ سانتی متر.	دستگاه	۲,۲۳۶,۰۰۰	۲	۴,۴۷۲,۰۰۰
۲۹۰۶۰۱	زیردوشی از جنس مواد پلیمری، به ابعاد تقریبی ۷۵×۷۵ سانتی متر.	دستگاه	۲,۷۰۹,۰۰۰	۱	۲,۷۰۹,۰۰۰
۲۹۰۹۰۱	فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی متر، با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۲,۵۲۳,۰۰۰	۲	۵,۰۴۶,۰۰۰
۲۹۱۱۰۳	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی متر.	عدد	۳۹۱,۰۰۰	۳	۱,۱۷۳,۰۰۰
۲۹۱۱۰۵	کفشوی آب باران چدنی با کلاhek آشغالگیر به قطر نامی ۴ اینچ.	عدد	۴۱۳,۵۰۰	۵	۲,۰۶۷,۵۰۰
۲۹۱۲۰۱	شیر مخلوط دست شویی کرمه، تو کاسه و دو پایه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، واشر و مهره کرمه.	عدد	۲,۶۸۲,۰۰۰	۴	۱۰,۷۲۸,۰۰۰
۲۹۱۲۰۵	شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتیمتر.	عدد	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲	۵,۶۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۹۱۲۰۷	شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر ۱۵ میلیمتر، با علم سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی باسه راه تبدیل مربوط کرمه.	عدد	۹,۴۴۸,۰۰۰	۱	۹,۴۴۸,۰۰۰
۲۹۱۴۰۱	شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر.	عدد	۶۶۸,۰۰۰	۱۰	۶,۶۸۰,۰۰۰
۲۹۱۵۰۳	زیرآب از مواد پلیمری، به قطر ۳۲ میلی متر، برای دست شویی و ظرف شویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر.	عدد	۲۷۷,۰۰۰	۴	۱,۱۰۸,۰۰۰
۲۹۱۷۰۱	شیر شلنگی برنجی، به قطر ۱۵ میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل.	عدد	۴۹۷,۰۰۰	۲	۹۹۴,۰۰۰
۳۲۰۴۰۱	سختی گیر مغناطیسی	دستگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰۲۰۱	مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه ها و مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، همراه با پایه های مربوط.	کیلوگرم	۱۹۶,۵۰۰	۵۶	۱۱,۰۰۴,۰۰۰
۳۳۰۷۰۱	مخزن پلی اتیلن ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر	دستگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت اجرای تاسیسات مکانیکال ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در نبش میدان شهدای رحمت آباد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۴۰۱۰۱	بست، آویز یا تکیه گاه فولادی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، پروفیل‌های مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره و اتصالات لازم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات.	کیلوگرم	۱۳۴,۰۰۰	۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۱,۵۷۸,۸۱۸,۵۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء