

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت اجرای ایتبه پروژه طرح باز آفرینی خیابان شهید ارجعندی

شماره فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۱۰۷۰۲۰۴	تهیه برش، خم کردن و کتر گلدکش میل گرداجدار از نوع AIII به قطر ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم بیجی لازم.	کیلوگرم	۲۸۰۰	۵۷,۵۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۷۰۲۰۵	تهیه برش، خم کردن و کتر گلدکش میل گرداجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم بیجی لازم.	کیلوگرم	۸,۲۰۰	۴۶,۱۰۰	۳۷۸,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷۰	۱,۲۸۷,۰۰۰	۹۰,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۴۴۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	۷۸۱,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲۰۱	تهیه و کتر گلدکش تیر سلفه (تیرریزی سلفه) از یک تیر آهن.	کیلوگرم	۱۷,۰۰۰	۴۶,۶۰۰	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصال و نصب در داخل کارهای بتنی یا بتنی قبل از اجرای کارهای یاد شده از تیشی، سوری، ورق، تسمه، میل گرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم، جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری و ساینده، به طور کامل.	کیلوگرم	۶,۰۰۰	۷۶,۲۰۰	۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۰۱	اجرای کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۶۰	۲۵۹,۰۰۰	۶۷۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۸۰۴	اتصال بهای تاسازی نسبت به ردههای آجر چینی با آجر فشاری، در صورتی که در سازه آجر فراقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۲۵۰	۴۷۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۸۰۸	اتصال بها به ردههای لمان چینی، در صورتی که اجرا به صورت مره چیده شود (اندازه گیری روی سطح لمان برویت).	مترمربع	۱۰۰	۳۰۳,۵۰۰	۳۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فارم، با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۷۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۵۸۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۵ مترمربع یا بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۵	۴,۲۰۱,۰۰۰	۶۱,۵۱۵,۰۰۰
۱۱۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۵ تا ۰.۱۱ مترمربع یا بتن به عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۵	۴,۶۰۳,۰۰۰	۵۴,۰۴۵,۰۰۰
•	تهیه و نصب جدول گرانیت، مصنوعی به ابعاد ۲۰×۲۸×۷ سانتیمتر.	متر طول	۱۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰