

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر(عج) (فاز اول - اجرای سازه)

شماره آیتم	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۵۵۰	۲۲,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۴۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی‌ها و شناژهای پی.	مترمربع	۶۱۰	۴۳۱,۵۰۰	۲۶۳,۲۱۵,۰۰۰
۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۴	۵۶۷,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰
۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۲۰	۷۰۹,۵۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰
۶۰۵۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۲۹۰	۷۸۱,۵۰۰	۲۲۶,۶۳۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱	اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون‌ها، با استفاده از قالب فولادی.	مترمربع	۷۰	۱۳۸,۵۰۰	۹,۶۹۵,۰۰۰
۶۰۸۰۴	اضافه بها به ردیف های ۰۶۰۳۰۱ تا ۰۶۰۳۰۴، ولی با مقاطع منحنی و غیر چهارضلعی.	مترمربع	۲۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.	کیلوگرم	۲,۹۰۰	۷۵,۷۰۰	۲۱۹,۵۳۰,۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۹,۰۰۰	۶۸,۶۰۰	۳,۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر(عج) (فاز اول - اجرای سازه)

۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۱,۰۰۰	کیلوگرم	اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه‌های پیش‌ساخته مصرف شود.	۷۰۳۰۱
۷۱,۱۳۶,۰۰۰	۱,۷۷۸,۴۰۰	۴۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۸۰۱۰۲
۲,۰۸۴,۰۷۶,۰۰۰	۲,۲۶۵,۳۰۰	۹۲۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	۸۰۱۰۶
۲۰,۶۰۸,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۹۲۰	مترمکعب	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	۸۰۳۱۰
۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۳۰۰	کیلوگرم	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	۹۰۷۰۱
۱,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۸۰۰	مترمربع	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	۱۰۰۲۰۳
۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۰۰	۲۰	مترمکعب	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجرماشینی سوراخ دار به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	۱۱۰۵۰۱
۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۷۵۰	مترمکعب	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	۱۱۰۹۰۲
۳۴۵,۳۴۵,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۷۷۰	مترمکعب	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	۲۶۰۷۰۱
۱۲,۲۸۳,۴۱۸,۰۰۰	<b>جمع کل ردیفها</b>				
۱۵,۹۶۸,۴۴۳,۴۰۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
۱۶,۶۰۷,۱۸۱,۱۳۶	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	اضافه می شود ..... درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود ..... ضریب مینوس				

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رفسنجان واقع در نبش میدان حضرت ولیعصر(عج) (فاز اول - اجرای سازه)

جمع کل با اعمال ۳۰٪ ضریب بالاسری، ۴٪ ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه و ..... ضریب  
پلوس / مینوس

کارفرما - شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

مهر و امضاء