

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل پارکینگ گذر سلامت

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۸	۴,۱۷۲,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوشهای بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۹۰	۸۸,۲۰۰	۷,۹۳۸,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۱۷۰	۱۵۲,۵۰۰	۲۵,۹۲۵,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۱۲	۲۱۵,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۲۵۰	۸۵,۱۰۰	۲۱,۲۷۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۷۴	۵۷,۴۰۰	۱۵,۷۲۷,۶۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۱,۰۹۶	۲,۲۲۰	۲,۴۳۳,۱۲۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲,۶۰۳	۱۱,۳۰۰	۲۹,۴۱۳,۹۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۰.۵۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۵.۵	۴,۱۶۴,۰۰۰	۶۴,۵۴۲,۰۰۰
۱۱۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۴	۵,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۲۰	۱,۹۸۶,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۲۲۰	-۲۲۶,۰۰۰	-۴۹,۷۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل پارکینگ گذر سلامت

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱	۱۰,۰۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵	۸۰۲,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نیافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۲۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰
*۱۶۰۲۰۹	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) طبق طرح و نقشه پیوست.	عدد	۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۵۵	۱۲۸,۵۰۰	۷,۰۶۷,۵۰۰
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتیمتر، روی سطح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۵۵	۲۸۶,۵۰۰	۱۵,۷۵۷,۵۰۰
۲۰۰۶۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیرگروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۱۷۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	۳۹۶,۶۱۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۲۰	۷۶۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰
*۲۱۰۵۱۵	اجرای فرش کف با استفاده از جدول سنگی مصنوعی به عرض ۲۰ و ضخامت ۷ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی با ملات سیمان و ماسه بادی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۲	۲,۶۷۶,۲۰۰	۳۲,۱۱۴,۴۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۶۰	۹۵۹,۵۰۰	۴۴۱,۳۷۰,۰۰۰
*۲۱۰۶۰۳	اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) به ابعاد ۲۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی با ملات ماسه سیمان و ماسه بادی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۳۰	۱,۵۸۳,۷۰۰	۲۰۵,۸۸۱,۰۰۰
۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبدان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۴۵,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل پارکینگ گذر سلامت

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۵۲۲*	اضافه بها تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیته پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۳۲	۱,۱۴۰,۵۰۰	۳۶,۴۹۶,۰۰۰
۲۲۰۵۴۷*	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته تک لایه به ضخامت ۳ سانتیمتر در سطوح افقی طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۵۵	۳,۱۸۳,۵۰۰	۱۷۵,۰۹۲,۵۰۰
۲۲۰۵۴۸*	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته سوزنی به ضخامت ۲ سانتیمتر در سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ۱:۴ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۶۰	۱,۶۶۳,۵۰۰	۹۹,۸۱۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۱۳	۱۴۸,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۱۳	۲۴۶,۵۰۰	۳,۲۰۴,۵۰۰
۲۲۰۶۰۸*	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح افقی.	مترمربع	۳۲	۲۴۶,۵۰۰	۷,۸۸۸,۰۰۰
۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیته بر حسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۱۶۰	۱۲۹,۵۰۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰
۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک گرانیته به ازای هر بار.	مترطول	۱۶۰	۳۲,۸۰۰	۵,۲۴۸,۰۰۰
۲۲۰۸۱۰*	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۴۰ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۴۰۰	۱,۱۹۱,۷۰۰	۴۷۶,۶۸۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۲	۸۹۳,۵۰۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۵۲۵	۵,۸۴۰	۳,۰۶۶,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۳,۲۴۷,۵۹۴,۵۲۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء