

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۴	۶,۱۳۶,۰۰۰	۲۴,۵۴۴,۰۰۰
۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۵۰	۲۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۰۰	۵۳۶,۵۰۰	۵۳,۶۵۰,۰۰۰
۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بوندور یا وسیله مناسبه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت	مترمکعب	۳۰۰	۵۹,۴۰۰	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۶۰۰	۸۶,۲۰۰	۵۱,۷۲۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۲۴۰۰	۳,۳۲۰	۷,۹۶۸,۰۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۵۷۰۰	۱۷,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۵۰۰۰	۲,۳۱۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۷۰۰	۹۱,۹۰۰	۶۴,۳۳۰,۰۰۰
۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۸۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۴۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۸۰۰	۵۱۱,۵۰۰	۴۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۷۷	۶۴۵,۰۰۰	۴۹,۶۶۵,۰۰۰
۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳۰۵ متر باشد.	مترمربع	۲۵	۱,۵۰۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۵,۰۰۰
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۵۰	۱۶۶,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۰	۵,۷۴۷,۰۰۰	۵۷,۴۷۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۸۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۵۰۳,۴۴۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۵	۶,۴۳۹,۰۰۰	۳۲,۱۹۵,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۵	۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۷۶۵	۲,۸۳۴,۰۰۰	۲,۱۶۸,۰۱۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۵ تا ۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۹	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲۳۵	۱,۲۳۷,۰۰۰	۲۹۰,۶۹۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۴۷	۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۴,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایقکاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۶۳۰	۴۷۷,۰۰۰	۳۰۰,۵۱۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	متر مربع	۱۵	۱۷۴,۵۰۰	۲,۶۱۷,۵۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۵۲۰	۵۱۹,۵۰۰	۲۷۰,۱۴۰,۰۰۰
۲۰۰۶۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیر گروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۲۰	۳,۱۰۹,۰۰۰	۶۲,۱۸۰,۰۰۰
*۲۱۰۱۰۹	اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ پرسی بتنی ساده و طرح نابینا بدون احتساب سنگفرش با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۰۳۰	۹۴۵,۰۰۰	۹۷۳,۳۵۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹۱۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۱۷۵	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۲	۳,۶۰۹,۰۰۰	۴۳,۳۰۸,۰۰۰
*۲۲۰۵۲۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. (ضخامت ۳ سانتیمتر)	مترمربع	۶	۱,۸۰۴,۵۰۰	۱۰,۸۲۷,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۷	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی ساب خورده پارس گرانیت (g۳۱) در سطوح قائم از محصولات پارس گرانیت طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۹۵	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۷۶,۹۲۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۸	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی تک لایه ساب خورده پارس گرانیت (S۶۳) در سطوح افقی ب ضخامت ۳ سانتیمتر طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۳۵	۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۵۶,۶۲۵,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	متر مربع	۶	۲۱۵,۵۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۰
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح قائم.	متر مربع	۶	۳۵۱,۵۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
*۲۲۰۶۰۸	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح افقی	مترمربع	۶	۳۵۱,۵۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیت بر حسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	متر طول	۱۵	۱۸۹,۵۰۰	۲,۸۴۲,۵۰۰
۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک گرانیت به ازای هر بار.	متر طول	۱۵	۴۷,۹۰۰	۷۱۸,۵۰۰
۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	متر طول	۱۵	۷۵,۳۰۰	۱,۱۲۹,۵۰۰
*۲۲۰۸۱۰	اجرای جدول گذاری *۷*۴۰*۲۸ کارخانه پارس گرانیت (J۳۱) با ماهیچه بتنی به عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۳۹۵	۱,۷۲۰,۰۰۰	۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۱	اجرای جدول گذاری *۷*۴۰*۲۰ کارخانه پارس گرانیت (J۳۱) با ماهیچه بتنی به عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) و اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۷۶۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۷۰۰	۱,۵۱۴,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان محله ای واقع در خیابان شهید ابولی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۰۵۵	۹.۹۳۰	۳۰,۳۳۶,۱۵۰
جمع کل ردیفها					۱۱,۵۴۶,۶۲۱,۱۵۰

پیشنهاد دهنده

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مهر و امضاء

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان