

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیر سازی معابر محلات کم توسعه (سکونتگاه های غیر رسمی رفسنجان شامل : فیض آباد، رحمت آباد و اسد آباد نو و غیره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۶۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۱۸,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۱,۶۳۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۰,۰۹۵	۲۸۸,۰۰۰	۲,۹۰۷,۳۶۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۶۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۰,۰۹۵	۱۱۰,۵۰۰	۱,۱۱۵,۴۹۷,۵۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۷,۲۳۹	۸۰۴,۵۰۰	۵,۸۲۳,۷۷۵,۵۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۷,۲۳۹	۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۸۹,۸۸۸,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	M۳	۷,۲۳۹	-۱۹۰,۲۰۰	-۱۳۸,۹۸۸,۸۰۰
۲۰۰۵۰۳	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۴۱,۳۳۰	۱۳,۹۰۰	۱,۹۶۴,۴۸۷,۰۰۰
۲۰۰۵۰۶	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	M۳ KM	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۳,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۲,۰۶۱	۲۷,۷۰۰	۳۳۴,۰۹۵,۲۴۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیر سازی معابر محلات کم توسعه (سکونتگاه های غیر رسمی رفسنجان شامل : فیض آباد، رحمت آباد و اسد آباد نو و غیره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۰۰۵۱۳	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	M۳KM	۱۷۳,۷۳۶	۱۳,۹۰۰	۲,۴۱۴,۹۳۰,۴۰۰
	جمع کل ردیفها				
	۲۱,۸۰۸,۶۴۴,۸۴۰				
	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
	۲۸,۳۵۱,۲۳۸,۲۹۲				
	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	۲۹,۴۸۵,۲۸۷,۸۲۴				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء