

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایر معابر سطح شهر

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۵۰۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول بیش از ۵۰ متر	M۲	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود.	M۲	۴۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۱۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی دانخ بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۷۵,۰۰۰	۸۰۴,۵۰۰	۶۰,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۷۵,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیشر استفاده شود.	M۳	۷۵,۰۰۰	-۱۹,۲۰۰	-۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	M۲	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	۱۵۰۶۰۳
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	M۲	اضافه بها به ردیف های ۱۵۰۵۰۵، ۱۵۰۵۰۲، ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶، ۱۵۰۸۰۶ و ۱۵۰۶۱۲ هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه ای استفاده شود.	۱۵۰۷۰۲
۲۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل از معدن قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۳
۳۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	۲۰۰۵۰۶
۳,۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۱۳۸,۰۰۰	M۳ KM	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۸
۲۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	M۳KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۷
۹,۷۰۰,۳۷۲,۵۰۰	۷,۹۳۰	۱,۲۲۳,۲۵۰	TON KM	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۶
۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۲۵۲,۰۰۰	TON KM	حمل قیر محلول و امولسیون مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۸
۷۴۸,۴۵۳,۳۱۲,۵۰۰	جمع کل ردیفها				
۹۷۲,۹۸۹,۳۰۶,۲۵۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
۱,۰۱۱,۹۰۸,۸۷۸,۵۰۰	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
 مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
 مهر و امضاء