

ردیف	شماره ابنیه	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	۱۰۵۰۶	تراشیدن کاه گل به هر ضخامت.	متر مربع	۸۰۰	۲۲,۶۰۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰
۲	۱۰۴۰۱	تخریب بنایی های خشتی یا چینه های گلی	متر مکعب	۱۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰
۳	۱۰۴۰۲	تخریب بنایی های آجری، بلوکی و سنگی که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	متر مکعب	۱۰	۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰
۴	۲۰۵۰۳	تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هر ضخامت.	مترمکعب	۵۰	۴۳۴,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۵	۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی متر، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها، گودها و کانال ها.	مترمکعب	۲۶۰	۴۹,۶۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۰۰
۶	۳۰۱۰۴	خاک برداری یا گودبرداری در زمین های سخت با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۷۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
۷	۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۷۰۰	۲۱,۶۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۸	۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می	مترمکعب	۷۰۰	۱,۸۱۰	۱,۲۶۷,۰۰۰

۳۳,۱۳۸,۰۰۰	۵,۲۶۰	۶,۳۰۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۳۰۷۰۳	۹
۲۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۵,۶۰۰	مترمکعب - کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	۳۰۷۰۴	۱۰
۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۳۲۰	متر مکعب	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاگریزی و توونان، با ۱۰۰ درصد کوبیدگی به روش آس و اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاگریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	۳۰۹۰۴	۱۱
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مترمکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال.	۸۰۱۰۷	۱۲
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	متر مربع	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۵:۱.	۱۱۰۲۰۵	۱۳
۱,۰۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۰۰۰	۸۰۰	متر مربع	نما چینی با آجر فزاقی، به ضخامت حدود ۳ سانتی متر، به صورت نیم آجره و ملات ماسه سیمان ۵:۱	۱۱۰۷۰۳	۱۴
۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۳۲۰	متر مکعب	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	۱۱۰۹۰۲	۱۵

۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۲۰۰	متر مربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	۱۳۰۳۰۷	۱۶
۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۸۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فلزی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم.	۱۶۰۱۰۳	۱۷
۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰	۱,۱۰۰	متر مربع	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱	۱۸۰۳۰۴	۱۸
۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۰	مترمربع	تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افقی به ضخامت ۱,۵ تا ۲ سانتی متر.	۲۲۰۵۰۳	۱۹
۷,۹۶۰,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۱۰	مترمربع	تهیه و نصب سنگ گرانیت سفید نطنز در سطوح افقی به ضخامت ۱,۵ تا ۲ سانتی متر.	۲۲۰۵۰۵	۲۰
۵,۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۰	۵	متر مربع	تهیه و نصب ورقهای بدون موج آکرلیک به ضخامت حدود ۳ میلیمتر	۲۳۰۵۰۳	۲۱
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۰	متر مربع	واش بتن GW ^۳	pars granit	۲۲
۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۵۰	متر مربع	تهیه و اجرای کاهرنگ	*	۲۳
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸۸	متر مربع	چمن	*	۲۴
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	عدد	سطل زباله	*	۲۵
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	عدد	نیمکت پارکی	*	۲۶
۲,۶۶۲,۶۴۱,۰۰۰						

ردیف	شماره ابنیه	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	(مرمت) ۰۵۰۴۰۱	ناودان دیواری با آجر ۲۰×۲۰ سانتی متر (بشنی)	متر طول	۱۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰
۲	(مرمت) ۰۵۱۱۰۴	طاق زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی متر با ملات گچ و خاک	متر مربع	۱۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۷۵,۰۰۰
۳	(مرمت) ۰۵۱۴۰۱	شرفی یک ردیفه با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی متر با هر نوع ملات	متر طول	۵۰۰	۱۳۰,۵۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۴	(مرمت) ۰۵۱۴۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۴۰۱ به ازای هر ردیف اضافی	متر طول	۵۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	(مرمت) ۰۶۰۱۰۸	استحکام بخشی و پی بندی دیوار با سنگ لاشه با هر نوع ملات	متر مکعب	۱۰۰	۱,۵۶۹,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰
۶	(مرمت) ۰۸۰۱۰۱	کف فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی متر با ملات ماسه سیمان	متر مربع	۱,۴۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۶۰۳,۴۰۰,۰۰۰
۷	(مرمت) ۰۸۰۷۰۳	کف فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع با ملات باتارد	متر مربع	۲۰۵	۴۶۳,۰۰۰	۹۴,۹۱۵,۰۰۰
۸	(مرمت) ۱۰۰۱۰۱	اندود کاهگل به ضخامت ۳ سانتی متر روی دیوارها و جرزها	متر مربع	۱,۰۵۰	۲۰۱,۵۰۰	۲۱۱,۵۷۵,۰۰۰
۹	(مرمت) ۱۰۰۲۲۰	شمشه گچی ساده تا ابعاد ۵ سانتی متر به صورت قاب گچی در نما	متر طول	۱,۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰	(مرمت) ۱۰۰۲۲۱	شمشه گچی قوسی تا ابعاد ۵ سانتی متر به صورت قاب گچی در نما	متر طول	۴۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	(مرمت) ۱۰۰۱۰۴	اندود کاهگل رویه (روکش) به ضخامت ۱ سانتی متر روی دیوارها و جرزها	متر مربع	۱,۰۵۰	۸۸,۹۰۰	۹۳,۳۴۵,۰۰۰
۱۲	(مرمت) ۱۰۰۴۰۴	بندکشی با سیمان سفید، پودر سنگ و پودر رنگ در سطوح افقی	متر مربع	۸۰۰	۹۲,۴۰۰	۷۳,۹۲۰,۰۰۰
					۱,۶۷۲,۴۳۰,۰۰۰	

۴,۳۳۵,۰۷۱,۰۰۰	جمع کل
۵,۶۳۵,۵۹۲,۳۰۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری
۵,۷۴۸,۳۰۴,۱۴۶	اضافه می شود ۲ درصد ضریب منطقه
۵,۹۷۸,۲۳۶,۳۱۲	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز کارگاه