

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان امیرکبیر حدفاصل تقاطع خیابان شهید قره نی تا تقاطع خیابان حجت

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	مترمکعب	۶۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۱۵۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفیوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۹۰۰	۵۲,۳۰۰	۴۷,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۲,۱۰۰	۹۳,۶۰۰	۱۹۶,۵۶۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۳,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۹۱۰	اضافه بها به ردیف ۰۰۱۰۹۰۹ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۳,۰۰۰	۶,۹۲۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۱۷۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۳,۲۰۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۵۱۰	۴۶,۷۰۰	۲۳,۸۱۷,۰۰۰
۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع (جهت اجرای کانپوو).	مترمربع	۵۰	۲۶۸,۵۰۰	۱۳,۴۲۵,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای بتن مگر).	مترمکعب	۱۰۵	۱,۷۷۸,۴۰۰	۱۸۶,۷۳۲,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال (جهت اجرای کانپوو).	مترمکعب	۲۰	۲,۰۱۵,۱۰۰	۴۰,۳۰۲,۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول).	مترمکعب	۵۰	۲,۲۶۵,۳۰۰	۱۱۳,۲۶۵,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۱۷۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۶۰,۰۰۰
۱۱۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۱۷۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۶۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۸۳۶,۱۶۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفیوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵,۸۵۰	۴۵۴,۰۰۰	۲,۶۵۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۷۶,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۷۰	۴۴۸,۵۰۰	۷۶,۲۴۵,۰۰۰
*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو.	عدد	۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					
				۶,۰۳۵,۳۶۱,۰۰۰	
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و درصد ضریب پلوس / مینوس					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - سرپرست شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء