

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکی پروژه تکمیل پارکینگ گذر سلامت

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۵۴۰۰۱*	تهیه و اجرای چراغ ال ای دی ۹ وات IP۶۸- RGB	عدد	۳۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰
۵۴۰۰۲*	تهیه و اجرای چراغ دور فواره ای ال ای دی وات IP۶۸- RGB	عدد	۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱/۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۵	۴۷,۴۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۰
۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲/۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۶	۷۰,۸۰۰	۱,۸۴۰,۸۰۰
۷۷۲۰۴	کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه سیمه، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYMHY به مقطع ۳×۲.۵ میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های متحرک.	مترطول	۶۸	۲۵۴,۰۰۰	۱۷,۲۷۲,۰۰۰
۷۷۳۰۲	کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار سیمه، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYMHY به مقطع ۴×۱ میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های متحرک.	مترطول	۱۸	۱۵۴,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰
۷۷۴۰۳	کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYMHY و به مقطع ۵×۱.۵ میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های متحرک.	مترطول	۷۳	۲۶۴,۵۰۰	۱۹,۳۰۸,۵۰۰
۰۸۰۵۰۱	سر سیم مسی به مقطع ۱/۵ تا ۲/۵ میلیمتر مربع در انواع مختلف.	عدد	۲۰	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۱۴۲۲۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۴	۱,۱۹۸,۰۰۰	۴,۷۹۲,۰۰۰
۱۴۲۸۰۱	کلید حفاظت نشت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر.	عدد	۱	۳,۴۴۹,۰۰۰	۳,۴۴۹,۰۰۰
۱۴۶۲۲۲	کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۶/۳ آمپر تا ۱۸ آمپر.	عدد	۳	۵,۴۱۸,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۰۰۰
۱۴۶۹۰۱	کنتاکتور سه پل خشک ۴۰۰ ولت و ۴ کیلووات (I-AC۳=۹A) و (I-AC۱=۲۰A) با بوبین ۲۲۰ ولت	عدد	۴	۴,۰۶۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۰۰۰
۱۴۷۲۰۴	چراغ سیگنال LED برای نصب روی تابلو به رنگ های مختلف به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۲۰ یا ۱۱۰ یا ۲۴ یا ۶ ولت.	عدد	۳	۷۹۹,۰۰۰	۲,۳۹۷,۰۰۰
۱۴۷۸۰۱	ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پلاستیک برای هادی هایی تا مقطع ۲/۵ میلیمتر مربع.	عدد	۱۰	۱۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
*۱۴۸۲۰۱	تهیه و اجرای ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی.	مترطول	۲	۳۴۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت تاسیسات الکتریکیال پروژه تکمیل پارکینگ گذر سلامت

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۴۸۶۰۱	شمش مسی لخت با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، اعم از باسبار اصلی، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره ها، واشرهای تخت و فنری و واشر پلاستیکی مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و علایم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افت مصالح مربوط.	کیلوگرم	۲	۲,۱۸۲,۰۰۰	۴,۳۶۴,۰۰۰
۱۴۸۹۰۱	تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۲ و ۲/۵ میلی متر شامل قفل و لولا و قلاب و دستگیره و استوپر دربها و صفحه مطالعه نقشه و جیب برای نقشه با حداکثر ارتفاع ۲۲۰ سانتی متر، رنگ آمیزی شده با رنگ مایع کوره‌ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	کیلوگرم	۱۰	۵۶۳,۰۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰
*۱۵۰۹۰۱	ساعت فرمان ۲۳۰ ولتی ۵۰ هرتز با کوک ذخیره برای کوک ۲۴ ساعت برای مدارهای فرمان	عدد	۲	۳,۸۸۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۰۰۰
*۱۵۳۵۰۱	تهیه و اجرای پاور ۱۲ ولت ۳۰A	عدد	۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
*۱۵۳۶۰۱	تهیه و اجرای درایور روشنایی RGB	عدد	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۰۱	اتصال زمین با میله مسی مغز فولادی (کاپرولد) ۱۶×۱۵۰ میلی متر با بست مربوط، در هر نوع زمین جز زمین سنگی.	دستگاه	۱	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۲۶۳,۳۲۰,۳۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء