

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی بلوار زائر

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (بیال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۳۶۸	۴,۱۷۲,۰۰۰	۱,۵۳۵,۲۹۶,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفیوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۹۰	۸۸,۲۰۰	۷,۹۳۸,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۱۳۰	۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۳۰	۲۱۵,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۷۴۰	۸۵,۱۰۰	۶۲,۹۷۴,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۱۲۰	۵۷,۴۰۰	۶۴,۲۸۸,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴,۴۸۰	۲,۲۲۰	۹,۹۴۵,۶۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۰,۶۴۰	۱۱,۳۰۰	۱۲۰,۲۳۲,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱	۳,۷۹۷,۰۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۲	۴,۱۶۴,۰۰۰	۴۹,۹۶۸,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴۳۵	۱,۹۸۶,۰۰۰	۸۶۳,۹۱۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴۳۵	-۲۲۶,۰۰۰	-۹۸,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳۰	۸,۹۷۸,۰۰۰	۲۶۹,۳۴۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) طبق طرح و نقشه پیوست.	عدد	۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفیوش، با ملات ماسه سیمان ۵:۱.	مترمربع	۲,۰۷۵	۷۶۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳۰	۸۹۳,۵۰۰	۲۶,۸۰۵,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۷۵۲	۵,۸۴۰	۴,۳۹۱,۶۸۰
جمع کل ردیفها					۴,۵۳۴,۷۷۵,۲۸۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۱,۳۶۰,۴۳۲,۵۸۴
جمع برآورد با اعمال ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۵,۸۹۵,۲۰۷,۸۶۴
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرایب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء