

شهرداری رفسنجان

برآورد اولیه و فرم پیشنهاد قیمت اجرای فاز اول پروژه گذرگاه فرهنگی بلوار امام علی (ع)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی به همراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مازاد در محل های مجاز و خارج از سطح شهر	M۳	۱۲۳۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	تهیه شفته به عمق ۲۰ سانتیمتر جهت اجرای محوطه سازی (جهت اجرای فونداسیون سازه سایبان های فلزی و کششی به ضخامت ۳۰ سانتیمتر) با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته به همراه بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح	M۳	۱۱۸۰	۳۹۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۳	دیوار چینی ۱۰ سانتیمتر با آجر گره ای درجه ۱ جهت نما با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۳۸۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۴	دیوار چینی ۲۰ سانتیمتر با آجر فشاری با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای بلوک ۴۰*۲۰ درجه ۱ (عرض ۲۰ سانتیمتر) با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه پر کردن داخل بلوک های سیمانی با بتن عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان	M۲	۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ پلاک نما کارخانه پارس گرانیت روی دیوارهای پاکسهای فضای سبز با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۲۵۵۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ فرش ۴۰*۴۰ رستیک طرح شطرنجی کارخانه پارس گرانیت با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۷۷۸	۴۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۸۰,۰۰۰
۸	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ فرش ۴۰*۴۰ رستیک طرح سنگ ابر و بادی کارخانه پارس گرانیت با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۲۰۶	۴۱۰,۰۰۰	۸۴,۴۶۰,۰۰۰
۹	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ فرش ۴۰*۴۰ واش بتن کارخانه علوی با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۶۳۱	۴۲۵,۰۰۰	۶۹۳,۱۷۵,۰۰۰
۱۰	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ فرش ۴۰*۴۰ رستیک طرح نابینا کارخانه پارس گرانیت با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۵۵	۴۱۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰
۱۱	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر از نوع گرانیت یزد با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن مصالح نونان به ضخامت ۲۰ سانتیمتر	M۲	۳۷۹	۵۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۲	اجرای پلاستر سیمان سیاه داخل پاکسهای فضای سبز با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۳	اجرای ایزولاسیون داخل پاکسهای فضای سبز از نوع ایزوگام نگین شرق به همراه اجرای یک لایه قیر جهت زیر کار و ۱۰ سانتیمتر همپوشانی	M۲	۱۷۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۴	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای جدول گذاری ۷*۲۸*۴۰ کارخانه پارس گرانتیت به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر	M	۳۵۰	۳۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵	اجرای فونداسیون ۲ عدد سازه سایبان فلزی (خاکبرداری، شفته ریزی، اجرای بتن مگر، قالب بندی، آرماتور بندی، نصب بت و صفحه بیس پلیت، بتن ریزی و غیره طبق نقشه های پیوست و دستور کارهای ارجاعی دستگاه نظارت)	M۲	۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	اجرای فونداسیون ۷۸ عدد سازه سایبان کششی (خاکبرداری، شفته ریزی، نصب بت و صفحه بیس پلیت، بتن ریزی و غیره طبق نقشه های پیوست و دستور کارهای ارجاعی دستگاه نظارت)	عدد	۷۸	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۷	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح تونان بهمراه بخش، آبیاشی و کوبیدن	M۳	۴۰	۹۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۸	تهیه، بارگیری، حمل، نصب و اجرای لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ جهت اجرای تاسیسات الکتریکی از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	۸۵۰	۳۵,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰
۱۹	تهیه، بارگیری، حمل، نصب و اجرای لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ جهت اجرای تاسیسات الکتریکی از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	تهیه، بارگیری، حمل، نصب و اجرای لوله UPVC نوع درجه ۱ جهت اجرای تاسیسات الکتریکی	M	۲۴۰	۳۵,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
	جمع کل ردیفها				۴,۹۶۲,۴۱۵,۰۰۰
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	جمع کل پس از اعمال ضریب				
مبلغ کل با اعمال درصد ضریب پلوس / مینوس ریال می باشد					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
 محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
 مهر و امضاء