

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۱/۲ از خیابان ۱۵ خرداد

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد
۱۱۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱/۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین های نرم و سخت، تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری دهانه چاه.	مترمکعب	۱۰	۹۱۰,۵۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۳	خاک برداری یا گود برداری در زمین های نرم با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳۰۰	۱۰,۷۰۰
۱۱۰۳۰۹۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۱۵۰۰	۳۰,۴۰۰
۱۱۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد.	مترمربع	۱۵	۴۵۳,۰۰۰
۱۱۰۷۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۰۰	۴۶,۱۰۰
۱۱۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۵	۱,۶۲۵,۰۰۰
۱۱۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۴	۱,۶۸۹,۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۰۱	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴	۲,۲۲۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۲۰	۲۵۹,۰۰۰
۱۱۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.	مترمکعب	۵۰۰	۸۳۲,۵۰۰
۱۱۱۱۰۹۰۵	کسربها به ردیفهای ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر ۵۰ کیلو گرم به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب	۵۰۰	-۸۴,۸۰۰
۱۱۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰/۵ تا ۰/۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰	۳,۶۰۳,۰۰۰
۱۱۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰۰	۱,۸۱۹,۰۰۰

۹۲۷,۵۰۰	۱۰۰	مترمکعب	پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	۱۱۱۲۰۷۰۱
۲۳۰,۰۰۰	۴۳۰	مترمربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سایر سطوح.	۱۱۱۳۰۳۰۴
۷۴,۰۰۰	۴۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازی فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خالی، باجا سازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم.	۱۱۱۶۰۱۰۵
۵۰,۱۰۰	۱۰۰	مترمربع	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	۱۱۱۶۰۴۰۳
۱۲۲,۵۰۰	۳۵۰	مترمربع	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	۱۱۱۸۰۳۰۴
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	مترمربع	تهیه و نصب چوب روسی.	۱۹*۱
۴۸۵,۰۰۰	۹	مترمربع	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	۱۱۲۰۰۱۲۲
۴۳۹,۵۰۰	۱۶	مترمربع	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	۱۱۲۰۰۳۲۲
۴۱۰,۰۰۰	۳۰۰	مترمربع	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۱۲۱۰۵۱۳
۳۷۳,۵۰۰	۲۰۰۰	مترمربع	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۱۲۱۰۱۰۵
۳۸۸,۰۰۰	۲۱۰	مترمربع	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۱۲۱۰۶۰۲
۵۷۵,۰۰۰	۴۳۰	مترمربع	تهیه و نصب پلاک نما در سطوح قائم.	۲۲*۱
۷۴۸,۰۰۰	۱۵	مترمربع	تهیه و نصب پلاک نما در سطوح قائم (پیشانی پله).	۲۲*۲
۷۹۵,۰۰۰	۲۰۰	مترمربع	تهیه و نصب پلاک نما در سطوح افقی.	۲۲*۳
۸۴۵,۰۰۰	۲۲	مترمربع	تهیه و نصب پلاک نما در سطوح افقی (کف پله).	۲۲*۴
۴۵۹,۰۰۰	۳۵۰	مترطول	تهیه و نصب سنگ جدول ۷*۳۵*۴۰.	۲۲*۵
۲۲۰,۰۰۰	۲۰	مترطول	تهیه و نصب واتر استاپ به عرض ۱۵ سانتیمتر، از جنس پی وی سی.	۱۱۲۳۰۹۰۱
۲۰۸,۵۰۰	۵۵	مترمربع	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	۱۱۲۵۰۳۰۴
۲۵۴,۵۰۰	۱۵۰۰	مترمکعب	تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیرسازی راه و محوطه.	۱۱۲۶۰۷۰۱
جمع ردیفها				

اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری
اضافه می شود درصد ضریب پلوس
کسر می شود درصد ضریب مینوس
جمع کل ردیفها با اعمال کلیه ضرائب

کارفرما - شهردار

محمد رضا عظیمی زاده

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

بهای کل (ریال)
۹,۱۰۵,۰۰۰
۳,۲۱۰,۰۰۰
۴۵,۶۰۰,۰۰۰
۶,۷۹۵,۰۰۰
۹,۲۲۰,۰۰۰
۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۶,۷۵۶,۰۰۰
۸,۸۸۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۸۰,۰۰۰
۴۱۶,۲۵۰,۰۰۰
-۴۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۳۰,۰۰۰
۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰

92,750,000
98,900,000
29,600,000
5,010,000
42,875,000
108,000,000
4,365,000
7,032,000
123,000,000
747,000,000
81,480,000
247,250,000
11,220,000
159,000,000
18,590,000
160,650,000
4,400,000
11,467,500
381,750,000
3,137,390,500

۴,۰۷۸,۶۰۷,۶۵۰

زی رفسنجان
- شهردار رفسنجان