

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۵۵ از خیابان مصطفی خمینی (ره)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	برش آسفالت با کاتر	M	۱۰۰	۱۸,۱۱۱	۱,۸۱۱,۱۰۰
۲	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان، برچیدن فرش کف آجری یا موزاییکی با هر نوع ملات، تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری و غیره به ضخامت تا ۱۰ سانتیمتر بهمراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح مازاد به خارج سطح شهر و محل های مجاز مورد تایید کارفرما	M۲	۱۰۰	۲۰,۱۱۵	۲,۰۱۱,۵۰۰
۳	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان به ضخامت بیش از ۱۰ سانتیمتر بهمراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد و مصالح مازاد به خارج سطح شهر و محل های مجاز مورد تایید کارفرما	M۳	۵	۲۰۱,۱۵۰	۱,۰۰۵,۷۵۰
۴	برچیدن (تخریب) جداول بتنی پیش ساخته بهمراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مازاد به محل های مجاز خارج سطح شهر	M	۲۰	۵۰,۲۹۰	۱,۰۰۵,۸۰۰
۵	خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی بهمراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مازاد حاصل از عملیات تخریب و خاکبرداری به محل های مجاز مورد تایید کارفرما به خارج سطح شهر	M۳	۲۵۰	۷۱,۲۵۶	۱۷,۸۱۴,۰۰۰
۶	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح تونان (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه) بهمراه پخش، تسطیح، آبپاشی و کوبیدن	M۳	۲۵۰۰	۱۳۷,۰۸۶	۳۴۲,۷۱۵,۰۰۰
۷	تهیه شفته با عیار ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه) به همراه بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح	M۳	۸۰۰	۲۹۷,۱۵۱	۲۳۷,۷۲۰,۸۰۰
۸	اجرای عملیات دیوار چینی ۱۰ سانتیمتر با آجر فشاری درجه ۱ با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۰۰	۲۷۴,۷۰۴	۲۷,۴۷۰,۴۰۰
۹	اجرای عملیات دیوار چینی ۲۰ سانتیمتر با آجر فشاری درجه ۱ با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۴۷۰	۴۳۱,۰۱۴	۲۰۲,۵۷۶,۵۸۰
۱۰	اجرای عملیات دیوار چینی ۳۵ سانتیمتر با آجر فشاری درجه ۱ با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۲۰	۶۵۲,۰۰۴	۱۳,۰۴۰,۰۸۰
۱۱	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب آجر قزاقی ۲۰*۱۰ جهت اجرا در نما به ضخامت ۴ سانتیمتر با استفاده از ۱.۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بهمراه بندکشی	M۲	۱۵	۱,۲۲۶,۱۳۲	۱۸,۳۹۱,۹۸۰
۱۲	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب آجر قزاقی ۲۰*۱۰ جهت اجرا در کف به ضخامت ۴ سانتیمتر با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بهمراه بندکشی	M۲	۷۰	۵۴۹,۴۶۹	۳۸,۴۶۲,۸۳۰

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۵۵ از خیابان مصطفی خمینی (ره)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۳	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای جدول گذاری ۴۵*۵۰ پرسی بتنی با بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) بهمراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان	M	۵۰	۳۴۷,۰۴۱	۱۷,۳۵۲,۰۵۰
۱۴	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ جدول ۷*۳۵*۴۰ (پارس گرانیت یا علوی) با بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته بهمراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر	M	۳۰۰	۴۵۷,۰۱۸	۱۳۷,۱۰۵,۴۰۰
۱۵	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ جدول ۷*۲۸*۴۰ (پارس گرانیت یا علوی) با بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته بهمراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر	M	۲۰	۴۰۳,۱۱۸	۸,۰۶۲,۳۶۰
۱۶	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ جدول ۷*۷۰*۲۰ (پارس گرانیت یا علوی) با بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته بهمراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۴۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر	M	۱۵۰	۳۱۵,۷۱۴	۴۷,۳۵۷,۱۰۰
۱۷	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ پلاک نما و یا درپوش (پارس گرانیت کد G۶۰ و G۲۸ یا علوی) به ضخامت ۲ سانتیمتر و با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۶۰۰	۵۲۸,۰۷۴	۳۱۶,۸۴۴,۴۰۰
۱۸	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای بتن با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب جهت فضای بازی کودکان و فضای ورزشی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر به همراه پخش، تسطیح، ماله کشی و عمل آوری	M۲	۲۵۰	۱۸۷,۳۹۲	۴۶,۸۴۸,۰۰۰
۱۹	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای بتن طرح دار رنگی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب جهت کفسازی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر بهمراه پخش، تسطیح و عمل آوری	M۲	۱۸۵۰	۲۳۲,۱۲۹	۴۲۹,۴۳۸,۶۵۰
۲۰	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ قزاقی درجه ۱ جهت کفسازی با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر بهمراه بندگشی	M۲	۴۵۰	۴۳۸,۹۷۴	۱۹۷,۵۳۸,۳۰۰
۲۱	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای موزاییک دو لایه خاکستری تیره (پارس گرانیت کد MG۶۰ یا علوی) به ضخامت ۳ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر	M۲	۳۲۰	۴۳۳,۰۴۵	۱۳۸,۵۷۴,۴۰۰
۲۲	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ واش بتن (پارس گرانیت یا علوی) با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر	M۲	۲۰	۵۳۰,۵۵۶	۱۰,۶۱۱,۱۲۰

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۵۵ از خیابان مصطفی خمینی(ره)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۲۳	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش ۴۰*۴۰ واش بتن (پارس گرانیته یا علوی) با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلو گرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر	M۲	۳۰	۵۰۸,۹۹۶	۱۵,۲۶۹,۸۸۰
۲۴	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ پرسی بتنی با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلو گرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر	M۲	۲۵	۳۶۵,۳۴۷	۹,۱۳۳,۶۷۵
۲۵	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ پرسی بتنی بصورت خشکه چینی با استفاده از ۷ سانتیمتر شن سرندي	M۲	۳۵	۳۳۸,۲۴۱	۱۱,۸۳۸,۴۳۵
۲۶	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک منظم) به ابعاد ۵*۱۰*۱۰ سانتیمتر با استفاده از سنگ گرانیته با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه زیرسازی و بند کشی با استفاده از ملات ماسه سیمان	M۲	۵	۱,۱۸۱,۸۶۷	۵,۹۰۹,۳۳۵
۲۷	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک نامنظم) به ابعاد ۵*۱۰*۱۰ سانتیمتر با استفاده از سنگ گرانیته با ملات ماسه سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه زیرسازی و بند کشی با استفاده از ملات ماسه سیمان	M۲	۱۰	۵۶۵,۰۱۴	۵,۶۵۰,۱۴۰
۲۸	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگ گرانیته فلفل نمکی مروارید جهت اجرا در پلاک نما، درپوش، پیشانی پله و غیره به ضخامت ۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر	M۲	۱۰	۷۳۷,۸۹۱	۷,۳۷۸,۹۱۰
۲۹	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگ گرانیته فلفل نمکی مروارید جهت اجرا درپوش، کف پله و غیره به ضخامت ۳ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر	M۲	۱۰	۹۷۵,۰۵۱	۹,۷۵۰,۵۱۰
۳۰	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای موزاییک دو لایه خاکستری روشن (پارس گرانیته کد MG۲۱ به ضخامت ۳ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر	M۲	۱۳۵۰	۴۵۱,۳۷۱	۶۰۹,۳۵۰,۸۵۰
۳۱	اجرای ایزولاسیون فلاور باکسها به همراه اجرای یک لایه قیر و ۱۰ سانتیمتر همپوشانی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	M۲	۵۵۰	۲۱۵,۶۰۰	۱۱۸,۵۸۰,۰۰۰
۳۲	اجرای پلاستر سیمان سیاه داخل باکسهای فضای سبز به ضخامت ۳ سانتیمتر با استفاده از ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	M۲	۵۰۰	۹۱,۰۶۶	۴۵,۵۳۳,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۵۵ از خیابان مصطفی خمینی(ره)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳۳	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه بلوک سیمانی ۴۰*۲۰*۴۰ درجه ۱ جهت اجرای عملیات دیوار چینی (عرض ۴۰ سانتیمتر) با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (شن از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه پر کردن داخل محفظه بلوکها با بتن عیار ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب سیمان	M۲	۲۰۰	۷۸۵,۱۶۴	۱۵۷,۰۳۲,۸۰۰
۳۴	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه بلوک سیمانی ۴۰*۲۰*۴۰ درجه ۱ جهت اجرای عملیات دیوار چینی (عرض ۲۰ سانتیمتر) با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (شن از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه پر کردن داخل محفظه بلوکها با بتن عیار ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب سیمان	M۲	۴۰۰	۴۲۳,۰۳۵	۱۶۹,۲۱۴,۰۰۰
۳۵	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ گرانیت ساب خورده خاکستری روشن (پارس گرانیت کد S۲۱ یا علوی) به ضخامت ۳ سانتیمتر جهت اجرای کف پله سکوی المان و با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۱۰۰	۷۷۱,۶۶۲	۷۷,۱۶۶,۲۰۰
۳۶	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ گرانیت ساب خورده تیره (پارس گرانیت کد S۶۰ پارس گرانیت یا علوی) به ضخامت ۲ سانتیمتر جهت پیشانی پله و با استفاده از ۳ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب	M۲	۳۵	۷۲۷,۴۶۴	۲۵,۴۶۱,۲۴۰
۳۷	اجرای نوار گرانیتی به عرض ۱۳ سانتیمتر و ضخامت ۳ سانتیمتر با استفاده از ۵ سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	M	۱۲۰	۱۷۲,۶۶۰	۲۰,۷۱۹,۲۰۰
۳۸	اجرای ضد زنگ و رنگ آمیزی قطعات فلزی با رنگ روغنی درجه ۱ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	M۲	۸۰	۲۴۷,۹۴۰	۱۹,۸۳۵,۲۰۰
۳۹	صفحه گذاری و شاسی کشی زیر چوب روسی جهت نصب با پروفیل چهار گوش به ابعاد ۳*۲ سانتیمتر جهت اجرای نیمکت به همراه بارگیری، حمل، تخلیه کلیه مصالح	KG	۴۵۰	۹۳,۷۸۶	۴۲,۲۰۳,۷۰۰
۴۰	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب چوب روسی با مقطع ۴*۴ به همراه بارگیری، حمل، تخلیه و نصب	M۲	۵۵	۲,۹۱۰,۶۰۰	۱۶۰,۰۸۳,۰۰۰
۴۱	اجرای چاه به همراه نای گذاری و حمل مواد مازاد به محل های مجاز خارج سطح شهر	M	۲۰	۷۷۶,۱۶۰	۱۵,۵۲۳,۲۰۰
۴۲	اجرای چاه ارت اساسی (به روش ۵ حلقه مسی و سیم روکش دار مسی نمره ۳۵) و حمل مواد مازاد به محل های مجاز خارج سطح شهر	M	۴	۱,۵۶۳,۱۰۰	۶,۲۵۲,۴۰۰

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۵۵ از خیابان مصطفی خمینی (ره)

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۴۳	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای لوله پلی اتیلن سایز ۳۲ جهت اجرای تاسیسات الکتریکال از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	۳۰۰	۴۵,۴۸۱	۱۳,۶۴۴,۳۰۰
۴۴	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای لوله پلی اتیلن سایز ۴۰ جهت اجرای تاسیسات الکتریکال از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	۴۰۰	۵۳,۳۲۹	۲۱,۳۳۱,۶۰۰
جمع کل ردیفها					۳,۸۲۰,۶۱۹,۱۷۵
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل ردیفها با اعمال ضریب					
مبلغ کل با اعمال ضریب پلوس / مینوس مبلغ ریال می باشد					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
 محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
 مهر و امضاء