پروژه پیاده رو سازی خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهارراه شهداء تا سه راه پاسداران

ردیف	شرح کامل	واحد کار		مقدار	ریال واحد	بهای کل	ریال واحد	بهای کل
1	تخریب انواع بتن، با هر عیار سیمان به ضخامت حداکثر تا 7 سانتیمتر.	مترمکعب	8700 * 5% * 0.07 = 30	30	160,000	4,800,000		
2	برچیدن فرش کف آجري يا موزاييكي با هر نوع ملات به ضخامت حداكثر تا 7 سانتيمتر.	مترمربع	8700 * 50% = 4350	4350	17,500	76,125,000		
3	تخريب كلي هر نوع آسفالت و اساس قيري به ضخامت تا 7 سانتيمتر.	مترمربع	(8700 * 45%) + (2900*0.4) = 5075	5075	56,000	284,200,000		
4	برچيدن (تخريب) جدول‌هاي بتني پيش ساخته.	مترطول	1450 * 4 = 5800	5800	50,000	290,000,000		
5	برش آسفالت با دستگاه کاتر به ضخامت تا 7 سانتیمتر	مترطول	2900	2900	14,000	40,600,000		
6	حمل کلیه مواد مازاد حاصل از تخریب بتن، فرش کف آجری یا موزاییکی، جدول و آسفالت	مترمکعب	30 + (4350*0.07) + (5075*0.07) + (5800*0.15*0.5) = 1125	1125	190,000	213,750,000		
7	خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی شامل بارگیری، حمل و تخلیه مواد مازاد به محل خارج سطح شهر	مترمکعب	8700 * 0.15 = 1305	1305	190,000	247,950,000		
8	اجرای پادرختی با بتن به عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب (با خلاطه) و قالب بندی به ابعاد 1*0.8 به ارتفاع 0.3 متر و ضخامت 0.15 متر	عدد	500	500	350,000	175,000,000		
9	تهیه شفته آماده با عیار 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته به همراه، حمل، تخلیه، پخش، تسطیح و کوبیدن	مترمکعب	8700 * 0.2 = 1740	1740	490,000	852,600,000		
10	تهيه و نصب جدول‌هاي بتني پيش ساخته 50*45 سازمان عمران شهرداری با بتن به عیار350 کیلو گرم سیمان در متر مکعب (با خلاطه) و ملات ماسه سیمان 1:5 و بتن مگر زیر جداول به ضخامت 0.1 متر و عرض 0.5 متر.	مترطول	(1450*2) + 240 = 3140	3140	280,000	879,200,000		
11	تهيه و اجرايي كانيوو با بتن به عيار 300 كيلوگرم در مترمكعب (با خلاطه) و قالب بندی به عرض 0.45 متر و ضخامت 0.15 متر.	متر طول	1450 * 2 = 2900	2900	180,000	522,000,000		
12	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (از نوع کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی جهت اجرا در پیاده رو طبق نقشه	عدد	60	60	590,000	35,400,000		
13	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 20*20 پارس گرانیت طرح رستیک با ملات ماسه و سیمان با عیار 200 کیوگرم در مترمکعب	مترمربع	(1450*2*0.4) - (8*3*30) - (1450*3*2) = 6820	6820	380,000	2,591,600,000		

پروژه پیاده رو سازی خیابان شهید بهشتی حد فاصل چهارراه شهداء تا سه راه پاسداران

ردیف	شرح کامل	واحد کار		مقدار	ریال واحد	بهای کل	ریال واحد	بهای کل
14	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 40*40 پارس گرانیت طرح نابینا با ملات ماسه و سیمان با عیار 200 کیوگرم در مترمکعب	مترمربع	1450 * 2 * 0.4 = 1160	1160	380,000	440,800,000		
15	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 10*10*10 ساتیمتر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم نهبندان با ملات ماسه سیمان	مترمربع	8 * 3 * 30 = 720	720	580,000	417,600,000		
16	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح رودخانه اي (تونان) به همراه پخش، آبپاشی و کوبیدن	مترمکعب	(2900*1*0.2) + (8*3*30*0.2) = 724	724	153,000	110,772,000		
	جمع کل ردیفها					7,182,397,000		
	اضافه می شود ..... درصد ضریب پلوس							
	اضافه می شود ..... درصد ضریب مینوس							
	مبلغ کل صورت وضعیت							
	اضافه می شود مالیات ارزش افزوده							
	مبلغ کل صورت وضعیت با احتساب مالیات ارزش افزوده							
	مبلغ کل صورت وضعیت با احتساب مالیات ارزش افزوده ..... ریال							

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان

محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان