

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مطهری کوچه شماره ۵۵

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۳۰	۶۴۶,۵۰۰	۱۹,۳۹۵,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۲۰	۵۳۶,۵۰۰	۶۴,۳۸۰,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۵۰	۸۶,۲۰۰	۱۲,۹۳۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۶۰۰	۳,۳۲۰	۱,۹۹۲,۰۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱,۴۲۵	۱۷,۰۰۰	۲۴,۲۲۵,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیل‌ه کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۳,۷۰۰	۹۱,۹۰۰	۳۴۰,۰۳۰,۰۰۰
۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای)، به ضخامت. متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۱,۱۱۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۸۰,۰۰۰
۰۴۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۱,۱۱۰	۵۱۱,۵۰۰	۵۶۷,۷۶۵,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۶۸	۶۴۵,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۷	۵,۷۴۷,۰۰۰	۹۷,۶۹۹,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مطهری کوچه شماره ۵۵

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۳۲	۶,۲۹۳,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۴۱	۸,۶۸۸,۰۰۰	۳۵۶,۲۰۸,۰۰۰
۱۱۰۵۰۲	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۷۵۰	۲,۸۳۴,۰۰۰	۲,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۰۵ تا ۰۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۲۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۲۷	۶,۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۵۵	۱,۲۳۷,۰۰۰	۶۸,۰۳۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره‌های بلوک‌های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۳۷	۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۴,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳۰۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۲۵۰	۴۷۷,۰۰۰	۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۲۰۰	۵۱۹,۵۰۰	۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف‌پوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف‌پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۶۶۵	۱,۳۰۸,۰۰۰	۸۶۹,۸۲۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مطهری کوچه شماره ۵۵

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
*۲۱۰۵۱۵	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف به ابعاد ۱۰ * ۴۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
*۲۱۰۵۱۶	تهیه، حمل و نصب فرش کف با سنگ مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۱۰۰	۴,۶۴۶,۰۰۰	۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۷	اجرای سنگ مصنوعی از نوع واش بتن TW۰۲۶ در سطوح قائم (نمای فلاورباکسها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۵۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	۷۲۰,۳۷۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۸	اجرای سنگ مصنوعی از نوع واش بتن TW۰۲۶ در سطوح قائم (درپوش فلاورباکسها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۴۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۹	اجرای سنگ مصنوعی از نوع واش بتن TW۰۲۵ (ضخامت ۲ سانتیمتر) در سطوح قائم (پیشانی پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۵۱	اجرای سنگ مصنوعی از نوع واش بتن TW۰۲۵ (ضخامت ۳ سانتیمتر) در سطوح افقی (کف پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۱۲	۱,۴۸۳,۰۰۰	۱۷,۷۹۶,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۰	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۴۰ بهمراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۱۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۵,۶۲۵,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۲۰ بهمراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۴۰۵	۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۰۹,۸۹۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳,۷۰۰	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مطهری کوچه شماره ۵۵

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲,۴۸۰	۹,۹۳۰	۲۴,۶۲۶,۴۰۰
جمع کل ردیفها					۱۶,۲۰۸,۱۶۱,۴۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء