

## شهرداری رفسنجان

### حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

#### فرم برآورد قیمت پروژه گذرگاه واقع در بلوار فرهنگ

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۷۵	۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰
۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۵۵۰	۲۲۴,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۲۷۰	۵۳۶,۵۰۰	۱۴۴,۸۵۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۵۰	۱۲۷,۵۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۴۲۷	۸۶,۲۰۰	۱۲۳,۰۰۷,۴۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۵,۷۰۸	۳,۳۲۰	۱۸,۹۵۰,۵۶۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۳,۵۵۶	۱۷,۰۰۰	۲۳۰,۴۵۲,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۲۰۰	۹۱,۹۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۶۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

## شهرداری رفسنجان

### حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

#### فرم برآورد قیمت پروژه گذرگاه واقع در بلوار فرهنگ

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۵۰	۵,۷۴۷,۰۰۰	۲۸۷,۳۵۰,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۳۰	۶,۲۹۳,۰۰۰	۱۸۸,۷۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۲	۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۶,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۰۰۰	۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰,۰۵ تا ۰,۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۶۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۵	۶,۱۷۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲۵۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۶۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۰۳,۵۲۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳,۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۸۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۷۰۰	۵۱۹,۵۰۰	۳۶۳,۶۵۰,۰۰۰
*۲۱۰۱۰۹	اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ پرسی بتنی بدون احتساب سنگفرش با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.(به جز سنگفرش)	مترمربع	۲,۲۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

## شهرداری رفسنجان

### حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

#### فرم برآورد قیمت پروژه گذرگاه واقع در بلوار فرهنگ

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۱۰۵۱۶*	تهیه، حمل و نصب فرش کف با سنگ مصنوعی به ابعاد ۴۰*۷*۷ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۳۵	۵,۱۹۷,۰۰۰	۱۸۱,۸۹۵,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۵۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۴۷*	اجرای سنگ مصنوعی سوزنی نما (GW۶) در سطوح قائم (نمای سکوهای نشیمن) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۴۸*	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته تک لایه S۵۴ در سطوح قائم (درپوش سکوهای نشیمن) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۸۱۱*	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۴۰*۷*۲۸ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۱,۶۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲۲۰	۱,۵۱۴,۰۰۰	۳۳۳,۰۸۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۷۳۹	۹,۹۳۰	۱۷,۲۶۸,۲۷۰
<b>جمع کل ردیفها</b>					۱۳,۴۸۸,۰۲۹,۲۳۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء