

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع شمال، حدفاصل کوچه شماره ۳ تا میدان انقلاب

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱	اجرای شفته ریزی باتارد با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته و ۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به همراه تهیه ، بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح. کلیه مصالح	متر مکعب	۷۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	اجرای شفته ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته و در مترمکعب با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به همراه تهیه ، بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح. کلیه مصالح	متر مکعب	۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای بلوک سیمانی ۲۰*۴۰ درجه ۱ (عرض ۲۰ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بهمراه پر کردن داخل محفظه بلوکها با شفته آهک به عیار ۱۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۵	۲,۰۵۸,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۴	اجرای بلوک سفالی تیغه ای به عرض ۱۵ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بضخامت ۲ سانتیمتر بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۴۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۰,۰۰۰
۵	اجرای پلاستر سیمان سیاه روی دیوار به ضخامت ۲ تا ۳ سانتیمتر با استفاده از ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب. به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۲۵	۳۹۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
۶	اجرای ایزولاسیون آبنما و داخل فلاورباکسها از نوع نگین شرق با یک لایه قیر و ۱۰ سانتیمتر همپوشانی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع شمال، حدفاصل کوچه شماره ۳ تا میدان انقلاب

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۷	اجرای سنگ کاری نمای سکوهای نشیمن، سکوهای المان و پستهای برق با سنگ تراورتن سفید عباس آباد به ضخامت ۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر و برشکاری، بندکشی و اسکوپ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۳۶	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۸۰,۰۰۰
۸	اجرای سنگ درپوش سکوهای المان و پستهای برق با سنگ تراورتن سفید عباس آباد به ضخامت ۳ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر و برشکاری، بندکشی و اسکوپ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۱۳	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۹۰,۰۰۰
۹	اجرای نمای سکوهای نشیمن و پستهای برق با آجر پلاک لعاب دار فیروزه ای به ابعاد ۵*۲۰*۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر با برشکاری و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۱۸	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۴۰,۰۰۰
۱۰	اجرای نمای سکوهای نشیمن و پستهای برق با آجر قزاقی به ابعاد ۵*۱۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۱ سانتیمتر با بندکشی با ملات سیمان سفید و پودر سنگ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۹۰	۵,۷۷۳,۰۰۰	۵۱۹,۵۷۰,۰۰۰
۱۱	اجرای هره چینی سکوهای نشیمن با آجر قزاقی به ابعاد ۵*۱۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۱ سانتیمتر با بندکشی با ملات سیمان سفید و پودر سنگ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۶۰	۳,۴۷۴,۰۰۰	۵۵۵,۸۴۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع شمال، حدفاصل کوچه شماره ۳ تا میدان انقلاب

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۲	اجرای حفر چاله فونداسیون بصورت دستی به ابعاد ۶۰*۶۰*۷۰ سانتیمتر و صفحه گذاری بیس پلیت به ابعاد ۴۰*۴۰*۱ سانتیمتر و بولت و مهره نمره ۱۸، خاموت نمره ۸ با ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر و ترازه نمودن صفحه با بتن ریزی به عیار ۳۰۰ کیلو گرم در متر مکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	عدد	۲	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۰۰۰
۱۳	اجرای کانپو بدون احتساب سنگ کانپو با استفاده از بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۵۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	اجرای جدول گذاری بدون احتساب سنگ جدول (بصورت قوس) با بتن عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۵۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۵	اجرای جدول گذاری بدون احتساب سنگ جدول (بصورت مستقیم) با بتن عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۵۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۲۷۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۵۰,۰۰۰
۱۶	اجرای سنگ پیشانی پله بدون احتساب سنگ پیشانی (ضخامت ۲ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۴۵۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	اجرای سنگ کف پله بدون احتساب سنگ کف (ضخامت ۱۰ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۴۵۰	۸۵۴,۰۰۰	۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع شمال، حدفاصل کوچه شماره ۳ تا میدان انقلاب

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۸	اجرای سنگفرش بدون احتساب سنگفرش به ابعاد ۲۰*۲۰ و ۲۰*۴۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر و بندکشی به عرض ۱ سانتیمتر با ملات ماسه بادی و سیمان سیاه طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۲,۶۱۰	۷۸۵,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۹	اجرای سنگ کوبیک بدون احتساب سنگ کوبیک به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتیمتر و بندکشی به عرض ۱ سانتیمتر با ملات ماسه بادی و سیمان سیاه طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۱,۸۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	اجرای سنگ کوبیک بدون احتساب سنگ کوبیک به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتیمتر طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۷۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰
۲۱	تهیه، حمل و نصب ورق به ضخامت ۳ به همراه اجرای برش CNC طبق طرح و نقشه ای پیوست.	کیلوگرم	۲۴۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	تهیه، ساخت و نصب چهار چوب، در و دریچه فولادی از پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم. به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	کیلوگرم	۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی با ضد زنگ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	متر مربع	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع شمال، حدفاصل کوچه شماره ۳ تا میدان انقلاب

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	متر مکعب	۸۵	۶,۷۵۵,۰۰۰	۵۷۴,۱۷۵,۰۰۰
۲۵	اجرای عملیات خاکبرداری بصورت دستی	متر مکعب	۸۰	۶۷۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	بارگیری، حمل و تخلیه مصالح حاصل از خاکبرداری، تخریب و نخاله های ساختمانی و غیره با تراکتور به خارج سطح شهر و محل های مجاز مورد تایید کارفرما.	متر مکعب	۸۰	۴۱۷,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰
جمع برآورد					۱۳,۹۷۶,۳۹۵,۰۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۴,۱۹۲,۹۱۸,۵۰۰
اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه					۵۵۹,۰۵۵,۸۰۰
جمع برآورد با اعمال ضرایب					۱۸,۷۲۸,۳۶۹,۳۰۰
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء