

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۳۰	۴,۱۷۲,۰۰۰	۱۲۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوشهای بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۱۰	۸۸,۲۰۰	۹,۷۰۲,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدولهای بتنی پیشساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۳۷۰	۱۵۲,۵۰۰	۵۶,۴۲۵,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۵۰	۳۹,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۰۰	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۳۰	۳۶۶,۵۰۰	۱۰,۹۹۵,۰۰۰
۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱۰۲ متر با مقاطع مورد نیاز در زمینهای خاکی و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۱۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمینهای خاکی و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲	۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰
۲۰۳۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترمکعب	۵	۲۶۵,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰
*۲۰۳۰۵	اجرای کول (نای) گذاری داخل چاه بهمراه پر کردن پشت کول ها با استفاده از شن شکسته.	مترطول	۲۵	۲,۱۰۱,۰۰۰	۵۲,۵۲۵,۰۰۰
۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳۵۰	۳۹,۷۰۰	۱۳,۸۹۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۵۰	۸۵,۱۰۰	۱۲,۷۶۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۶۰۰	۵۷,۴۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۲,۴۰۰	۲,۲۲۰	۵,۳۲۸,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۵,۷۰۰	۱۱,۳۰۰	۶۴,۴۱۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۱,۵۰۰	۶۱,۲۰۰	۹۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳۰۵ متر باشد.	مترمربع	۱۲۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۰,۰۰۰
۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۵۰	۱۵۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۶۵۰	۱۳۶,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۸۵۰	۲۴۴,۵۰۰	۲۰۷,۸۲۵,۰۰۰
۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۸۵۰	-۲۳,۳۰۰	-۱۹,۸۰۵,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۲۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۷۵,۹۴۰,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۵	۴,۱۶۴,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰
۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۷۰	۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۹۷,۹۲۰,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۷۰	۳۵,۷۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۱,۲۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۵۰	۵۴۲,۲۵۰	۲۷,۱۱۲,۵۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۱۰۸۲۶	اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیر زمینی در هر عمق و به هر طول.	مترمکعب	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۹۵۰	۱,۹۸۶,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۹۵۰	-۲۲۶,۰۰۰	-۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰,۰۵ تا ۰,۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵	۸,۹۷۸,۰۰۰	۴۴,۸۹۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳۹,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۹۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲۰۶,۲۸۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳,۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۳۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، باجاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۱,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
*۱۶۰۱۰۸	تهیه، حمل و نصب ورق به ضخامت ۲,۵ به همراه اجرای برش CNC طبق طرح و نقشه ای پیوست.	کیلوگرم	۱,۱۵۰	۳۳۱,۷۰۰	۳۸۱,۴۵۵,۰۰۰
*۱۶۰۲۰۹	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) طبق طرح و نقشه پیوست.	عدد	۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۲۰۰	۱۲۸,۵۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۴۰	۲۸۹,۵۰۰	۱۱,۵۸۰,۰۰۰
۲۰۰۶۱۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیر گروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰,۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۱۸۰	۲,۳۳۳,۰۰۰	۴۱۹,۹۴۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۲۵۰	۹۴۵,۰۰۰	۳,۰۷۱,۲۵۰,۰۰۰
*۲۲۰۱۴۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۶۰	۱۰,۵۹۸,۰۰۰	۱,۶۹۵,۶۸۰,۰۰۰
*۲۲۰۱۴۹	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید عباس آباد (مرکزی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۱۵	۵,۲۹۹,۰۰۰	۷۹,۴۸۵,۰۰۰
۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۵۳۰	۲,۲۸۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۹۳۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۱۲	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۱۳۰	۱,۱۴۰,۵۰۰	۱۴۸,۲۶۵,۰۰۰
۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۳۵	۳,۹۶۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰
۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۶۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۶۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۲۳	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۳۲	۱,۱۴۰,۵۰۰	۳۶,۴۹۶,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۷	اجرای سنگ پلاک از نوع گرانیت مصنوعی به ضخامت ۲ سانتیمتر در سطوح قائم (نمای نیمکتها و غیره) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۱۰	۲,۰۴۳,۰۰۰	۴۲۹,۰۳۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۸	اجرای سنگ پلاک از نوع گرانیت مصنوعی تک لایه به ضخامت ۳ سانتیمتر در سطوح افقی (درپوش نیمکتها و غیره) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ، فارسی بر، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۰۰	۲,۵۸۲,۰۰۰	۲۵۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۶۱۳	۱۴۸,۰۰۰	۹۰,۷۲۴,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۱۴۵	۱۴۹,۵۰۰	۲۱,۶۷۷,۵۰۰
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۴۶۸	۲۴۶,۵۰۰	۱۱۵,۳۶۲,۰۰۰
*۲۲۰۶۰۸	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیته برای سطوح افقی.	مترمربع	۱۵	۱۴۹,۵۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰
*۲۲۰۶۰۹	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح افقی.	مترمربع	۱۶۲	۲۴۶,۵۰۰	۳۹,۹۳۳,۰۰۰
۲۲۰۶۱۵	پخ زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ های پلاک از نوع گرانیته برحسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲,۶۶۰	۶۵,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۰	اجرای جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۲۸ و اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۵۰	۱,۲۸۵,۰۰۰	۶۴,۲۵۰,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۱	اجرای جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ و اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۲۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیته سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیته مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۳,۵۰۶,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۹۱۹	اضافه بها به ردیف های تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیته سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۷۳۱,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۰۰۰
*۲۲۰۹۲۰	اضافه بها به ردیف های تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیته مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۷۵۳,۰۰۰	۸۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۲۰۰	۴۳۹,۵۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل گذرگاه فرهنگی - تفریحی بلوار امام رضا (ع)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱,۵۰۰	۸۹۳,۵۰۰	۱,۳۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۰۹۲	۵,۸۴۰	۱۸,۰۵۷,۲۸۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۶۶۰	۴,۰۳۰	۶,۶۸۹,۸۰۰
جمع برآورد					۱۸,۳۶۳,۹۹۲,۰۸۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء