

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل و ساخت مقبره های خانوادگی واقع در آرامستان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۱۱*	بریدن میلگردهای انتظار پشت بام با دستگاه هوا برش به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	ساعت	۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۸۰۲۰۱	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۴۱	۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۳۲,۵۵۳,۰۰۰
۰۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۴۱	۷۳,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۰	۷۳۱,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۰	۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۰,۰۰۰
۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴۰	۶,۹۴۳,۰۰۰	۲۷۷,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۶۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	۸۱,۶۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۱	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع تا ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب ریزی پشت آجر.	مترمربع	۲۹۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۱۲۰۴*	نما چینی با آجر لعابدار پلاک طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۰	۷,۴۷۲,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۸۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۵,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۷	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۱۶۰	۲۸۹,۵۰۰	۴۶,۳۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۳	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۶۵۰	۱۸۹,۵۰۰	۱۲۳,۱۷۵,۰۰۰
۱۸۰۲۰۱	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ.	مترمربع	۶۵۰	۶۷,۲۰۰	۴۳,۶۸۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۶۵۰	۲۳۶,۰۰۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۶۵	۳۴۸,۵۰۰	۲۲,۶۵۲,۵۰۰
۱۸۰۳۰۹	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۳۱۱	۲۸۶,۵۰۰	۸۹,۱۰۱,۵۰۰
۱۸۰۳۲۵	اضافه بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود.	مترمربع	۳۷۶	۳۰,۹۰۰	۱۱,۶۱۸,۴۰۰

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه تکمیل و ساخت مقبره های خانوادگی واقع در آرامستان					
شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۵,۸۰۰	۷,۴۳۰	۴۳,۰۹۴,۰۰۰
۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۵,۸۰۰	۲۶۰	۱,۵۰۸,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۶۰	۹۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۵*	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با اجرای ماسه نرم زیر آن طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۶۰	۱,۴۲۷,۵۰۰	۳۷۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۲۰۵۵۱*	اجرای سنگ درپوش به ضخامت ۳ سانتیمتر با سنگ مصنوعی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه اسکوپ، بند کشی، لب گرد کردن، برشکاری و آبچک و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۶۰	۲,۶۲۲,۰۰۰	۴۱۹,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۰۵۵۲*	اجرای سنگ پلاک نما به ضخامت ۲ سانتیمتر با سنگ مصنوعی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه اسکوپ، برشکاری و بند کشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۲۵	۲,۷۲۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۵۵۳*	اجرای سنگ رمپ به ضخامت ۲ سانتیمتر با سنگ مصنوعی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه بند کشی و برشکاری و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۵۰	۱,۶۷۳,۰۰۰	۸۳,۶۵۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۷۰۰	۴۳۹,۵۰۰	۳۰۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳۰	۸۹۳,۵۰۰	۲۶,۸۰۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۲	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۲۰	۶۷۵,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۶۵۰	۵,۸۴۰	۳,۷۹۶,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۵,۷۸۳,۸۶۶,۴۰۰

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان