

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت خدمات شهری

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرق بلوار بعثت ساحلی حدفاصل کلانتری شماره ۱۲ تا میدان آیت الله هاشمیان

| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل (ریال) |
|-------|--|----------------------|--------|-----------|----------------|
| ۱۰۵۰۲ | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف پوش های بتنی همراه با ملات مربوط. | مترمربع | ۷۰۰ | ۸۸,۲۰۰ | ۶۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۵۱۵ | برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد. | مترطول | ۴۰ | ۱۵۲,۵۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۱۰۲ | کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | مترمکعب | ۱۱ | ۳۶۶,۵۰۰ | ۴,۰۳۱,۵۰۰ |
| ۳۰۱۰۳ | کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | ۱,۶۰۰ | ۳۹,۷۰۰ | ۶۳,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰۵۰۱ | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط. | مترمکعب | ۲۳۰ | ۸۵,۱۰۰ | ۱۹,۵۷۳,۰۰۰ |
| ۳۰۷۰۱ | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | مترمکعب | ۱,۸۷۷ | ۵۷,۴۰۰ | ۱۰۷,۷۳۹,۸۰۰ |
| ۳۰۷۰۲ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود). | مترمکعب | ۷,۵۰۸ | ۲,۲۲۰ | ۱۶,۶۶۷,۷۶۰ |
| ۳۰۷۰۳ | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). | مترمکعب - کیلومتر | ۱۷,۸۳۱ | ۱۱,۳۰۰ | ۲۰۱,۴۹۰,۳۰۰ |
| ۳۰۸۰۱ | تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | مترمربع | ۹,۳۵۰ | ۱,۵۴۰ | ۱۴,۳۹۹,۰۰۰ |
| ۳۰۸۰۲ | آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن ها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی. | مترمربع | ۹,۳۵۰ | ۴,۷۰۰ | ۴۳,۹۴۵,۰۰۰ |
| ۳۰۹۰۱ | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد. | مترمکعب | ۸۰۰ | ۶۱,۲۰۰ | ۴۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۴۰۱۰۱ | سنگ چینی در کف با سنگ قلوه. | مترمکعب | ۴۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰ | ۶۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۶ | بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل هایی که بالاتر از پی قرار دارند. | مترمکعب | ۶۵ | ۴,۳۲۴,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۴۰۳۰۴ | اضافه بها به ردیف های بنایی با سنگ قواره، برای ناماسازی با سنگ قواره بادیر. | مترمربع | ۲۵۰ | ۵۶۹,۵۰۰ | ۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰ |

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت خدمات شهری

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرق بلوار بعثت ساحلی حدفاصل کلانتری شماره ۱۲ تا میدان آیت الله هاشمیان

| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل (ریال) |
|--------|--|---------|-------|-----------|----------------|
| ۶۰۲۰۱ | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳/۵ متر باشد. | مترمربع | ۴۵ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ | ۴۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۷۰۲۰۲ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | کیلوگرم | ۴۲۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۵۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۸۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | مترمکعب | ۵ | ۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۱۸,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۸۰۱۰۴ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال. | مترمکعب | ۱۵ | ۴,۱۶۴,۰۰۰ | ۶۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۸۰۱۰۵ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال. | مترمکعب | ۲۶ | ۴,۲۵۶,۰۰۰ | ۱۱۰,۶۵۶,۰۰۰ |
| ۸۰۳۱۰ | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمکعب | ۱۵ | ۳۵,۷۰۰ | ۵۳۵,۵۰۰ |
| ۹۰۷۰۱ | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم. | کیلوگرم | ۳۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۲۰۱ | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمکعب | ۱۱ | ۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۹۰۲ | شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. | مترمکعب | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۳,۷۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۰۹۰۵ | کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب | ۱,۹۰۰ | -۲۲۶,۰۰۰ | -۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۰۳۰۴ | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. | مترمربع | ۱۰۰ | ۳۹۲,۵۰۰ | ۳۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰۴۰۳ | تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود. | مترمربع | ۱۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۶۱۲ | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیر گروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰/۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف. | مترمربع | ۷۵ | ۲,۳۳۳,۰۰۰ | ۱۷۴,۹۷۵,۰۰۰ |
| ۲۱۰۵۱۱ | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمربع | ۸,۵۰۰ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۶,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰۵۱۳ | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمربع | ۵۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰ | ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت خدمات شهری

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرق بلوار بعثت ساحلی حدفاصل کلانتری شماره ۱۲ تا میدان آیت الله هاشمیان

| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل (ریال) |
|---|---|--------------|-------|-----------|----------------|
| *۲۱۰۵۱۶ | اجرای نوار سنگی از نوع سنگ مصنوعی به عرض ۱۰ و ضخامت ۷ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح. | مترمربع | ۵ | ۴,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۵,۰۰۰ |
| *۲۲۰۵۴۸ | اجرای سنگ پلاک از نوع گرانیات تک لایه به ضخامت ۲ سانتیمتر در سطوح قائم طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح. | مترمربع | ۱۱۵ | ۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۲۵,۰۰۰ |
| *۲۲۰۵۴۹ | اجرای سنگ پلاک از نوع گرانیات تک لایه به ضخامت ۳ سانتیمتر در سطوح افقی طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح. | مترمربع | ۳۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| *۲۲۰۸۱۰ | اجرای جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ و اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح. | مترطول | ۷۵۵ | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۹۶۵,۶۴۵,۰۰۰ |
| ۲۶۰۷۰۱ | تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف. | مترمکعب | ۸۰۰ | ۸۹۳,۵۰۰ | ۷۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۰۱۰۱ | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | ۳,۴۶۸ | ۵,۸۴۰ | ۲۰,۲۵۳,۱۲۰ |
| ۲۸۰۱۰۲ | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. | تن - کیلومتر | ۷۶ | ۴,۰۳۰ | ۳۰۶,۲۸۰ |
| جمع کل ردیفها | | | | | ۱۴,۱۹۰,۸۶۷,۲۶۰ |
| اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری | | | | | ۴,۲۵۷,۲۶۰,۱۷۸ |
| اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه | | | | | ۷۳۷,۹۲۵,۰۹۸ |
| جمع برآورد با اعمال ضرایب | | | | | ۱۹,۱۸۶,۰۵۲,۵۳۶ |
| اضافه می شود درصد ضریب پلوس | | | | | |
| کسر می شود درصد ضریب مینوس | | | | | |
| مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرایب | | | | | |

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت خدمات شهری

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث فضای سبز حاشیه ضلع شرق بلوار بعثت ساحلی حدفاصل
کلانتری شماره ۱۲ تا میدان آیت الله هاشمیان

| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد | بهای کل (ریال) |
|-------|-----|------|-------|-----------|----------------|
|-------|-----|------|-------|-----------|----------------|

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء