

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۳	۳۶۶,۵۰۰	۱,۰۹۹,۵۰۰
۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱۰۲ متر با مقاطع موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲	۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰
۲۰۳۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یک‌بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.	مترمکعب	۵	۲۶۵,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰
۲۰۳۰۵*	اجرای کول (نای) گذاری داخل چاه.	مترطول	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱,۳۸۰	۳۹,۷۰۰	۵۴,۷۸۶,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۱۰	۸۵,۱۰۰	۹,۳۶۱,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۴۹۰	۵۷,۴۰۰	۸۵,۵۲۶,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۵,۹۶۰	۲,۲۲۰	۱۳,۲۳۱,۲۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	متر مکعب - کیلومتر	۶,۷۰۵	۱۱,۳۰۰	۷۵,۷۶۶,۵۰۰
۳۰۸۰۲	آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۶,۵۰۰	۴,۷۰۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۰۹۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۱۰۰	۶۱,۲۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰
۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه لایه (تخته ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۸۵	۸۸۲,۵۰۰	۴۲۸,۰۱۲,۵۰۰
۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۲۰	۱,۶۳۳,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۰۰۰
۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۲۰	۲,۰۶۷,۰۰۰	۴۱,۳۴۰,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۸۵	۷۳۰,۵۰۰	۶۲,۰۹۲,۵۰۰
۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵.	مترمربع	۹۰	۹۶۴,۵۰۰	۸۶,۸۰۵,۰۰۰
۶۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۲۵	۱,۱۹۱,۰۰۰	۲۹,۷۷۵,۰۰۰
۶۰۸۰۱	اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا ستون ها، با استفاده از قالب فولادی.	مترمربع	۳۰	۲۲۵,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰
۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۹۵۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳,۵۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱	اضافه بها مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته مصرف شود.	کیلوگرم	۲۰۰	۱,۱۹۰	۲۳۸,۰۰۰
۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۶۵	۲۴۴,۵۰۰	۱۵,۸۹۲,۵۰۰
۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۶۵	-۲۳,۳۰۰	-۱,۵۱۴,۵۰۰
۷۰۶۲۵	میخ کوبی به وسیله چکش فشنگی (تیانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول ۲۰ تا ۳۵ میلی متر.	عدد	۹۰۰	۲۲,۸۰۰	۲۰,۵۲۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۴۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۰,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰	۴,۱۶۴,۰۰۰	۸۳,۲۸۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶۵	۴,۳۴۹,۰۰۰	۲۸۲,۶۸۵,۰۰۰
۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۰۰۰
۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستون‌ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف‌های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۴	۶۱۶,۵۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰
۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۷	۷۳,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰
۸۰۳۰۸	لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.	مترمربع	۶۵	۱۴۲,۰۰۰	۹,۲۳۰,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۶۰	۳۵,۷۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۳۵۰	۲۲۷,۰۰۰	۷۹,۴۵۰,۰۰۰
*۹۰۲۳۹	تهیه، حمل و نصب ورق به ضخامت ۳ میلیمتر به همراه اجرای برش CNC طبق طرح و نقشه ای پیوست.	کیلوگرم	۱,۹۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۶۲۷,۷۶۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پر مقاومت.	کیلوگرم	۱۰	۵۴۲,۲۵۰	۵,۴۲۲,۵۰۰
۱۰۰۲۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۷۱	۱,۹۲۶,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۲۵	۱,۳۱۶,۰۰۰	۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۳	آجرکاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱	۶,۳۱۹,۰۰۰	۶,۳۱۹,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰	۵,۴۱۹,۰۰۰	۵۴,۱۹۰,۰۰۰
۱۱۰۶۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۵	۱,۶۳۳,۰۰۰	۲۴,۴۹۵,۰۰۰
۱۱۰۶۱۰	دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۰	۲,۷۱۹,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۰۸۲۰	اضافه بها به ردیف های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۱۷ و ۱۱۰۸۱۵ تا ۱۱۰۸۱۷ در صورت استفاده از آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به رنگ قرمز.	مترمکعب	۲	۲,۲۳۳,۰۰۰	۴,۴۶۶,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۱۰۸۲۳	اضافه بها به ردیف های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۷	۶۱۴,۵۰۰	۴,۳۰۱,۵۰۰
۱۱۰۸۲۶	اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیر زمینی در هر عمق و به هر طول.	مترمکعب	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۵۷۰	۱,۹۸۶,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۵۷۰	-۲۲۶,۰۰۰	-۱۲۸,۸۲۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۲	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب ریزی پشت آجر.	مترمربع	۳۱۵	۱,۸۲۴,۰۰۰	۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۵	اضافه بها به ردیف های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ در صورت استفاده از آجر پلاک به رنگ قرمز.	مترمربع	۲۰۰	۸۰,۸۰۰	۱۶,۱۶۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۰۵ تا ۰۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴۲	۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۷۷,۰۷۶,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵	۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵	۸۰۲,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۶	۲,۲۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳/۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱۰۰	۳۹۲,۵۰۰	۳۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۴۰	۴۹۷,۵۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فولادی از ورق (با یا بدون کتیبه)، با شاخک های اتصالیه مربوط و جاسازی ها و تقویت های لازم برای قفل و لولا.	کیلوگرم	۵۰	۲۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۱,۶۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۱,۵۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۶	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۳۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۹۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۱	تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن.	کیلوگرم	۲,۲۰۰	۱۹۳,۵۰۰	۴۲۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰۳۰۷	تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلو گرم	۵۰	۳۵۳,۰۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۱۰	۲۸۹,۵۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰
۱۷۰۱۱۷	تهیه و نصب پروفیل های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیر رنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۳۰	۶۰۸,۵۰۰	۱۸,۲۵۵,۰۰۰
۱۸۰۲۱۵	سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۶۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۵۵	۲۳۶,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۶۰	۶۰,۶۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۶۰	۳۴۸,۵۰۰	۲۰,۹۱۰,۰۰۰
۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۴,۸۰۰	۷,۴۳۰	۳۵,۶۶۴,۰۰۰
۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی یا سنگ قلوه، قواره یا لایه لایه.	مترمربع	۴۸۵	۱۰۷,۵۰۰	۵۲,۱۳۷,۵۰۰
۱۹۰۱۱۳	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی مترمربع، بطور کامل.	مترطول	۱۳	۱,۱۲۴,۰۰۰	۱۴,۶۱۲,۰۰۰
۱۹۰۲۱۰*	تهیه و نصب چوب روسی به ابعاد اسمی ۴*۴ سانتی متر با بست فلزی آلومینیومی U شکل طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۳۱۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۹۰۳۰۲	تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷*۷ سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از تخته لایه داخلی به ضخامت حدود ۴ میلی متر.	مترمربع	۵	۶۲۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۹۰۴۰۷	تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته لایه به ضخامت حدود ۶ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱۰	۸۰۶,۵۰۰	۸,۰۶۵,۰۰۰
۲۰۰۱۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۱۴۵	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۰,۰۰۰
۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۵	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۲	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۳۵	۱,۳۱۳,۰۰۰	۴۵,۹۵۵,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۳۰	۷۶۰,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۱۲۰	۹۵۹,۵۰۰	۱,۰۷۴,۶۴۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۰	اجرای موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف به ابعاد ۴۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی با ملات ماسه سیمان و ماسه بادی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۵۵۰	۱,۳۷۹,۴۰۰	۷۵۸,۶۷۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۱	اجرای موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف به ابعاد ۴۰*۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی با ملات ماسه سیمان و ماسه بادی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۷۵	۱,۴۹۹,۴۰۰	۴۱۲,۳۳۵,۰۰۰
۲۱۰۵۱۱	تهیه، حمل و نصب نوار سنگی مصنوعی از سنگ جدول به ابعاد ۴۰*۱۰*۷ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۲۰	۳,۸۴۵,۰۰۰	۷۶,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۱	اجرای سنگ تخم مرغی از نوع پلاک چینی سفید طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری، لب گرد کردن و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۲۵	۱۷۱,۸۰۰	۴,۲۹۵,۰۰۰
۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۹۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۵,۰۰۰
۲۲۰۵۲۱	اضافه بها تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۴	۱,۱۴۰,۵۰۰	۴,۵۶۲,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۷۰	۱۴۸,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۷۰	۲۴۶,۵۰۰	۱۷,۲۵۵,۰۰۰
۲۲۰۶۰۵	اضافه بها به سنگ کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ پلاک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود.	مترمربع	۱۶	۳۸۹,۰۰۰	۶,۲۲۴,۰۰۰
۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیات برحسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۱۵	۱۲۹,۵۰۰	۱,۹۴۲,۵۰۰
۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک گرانیات به ازای هر بار.	مترطول	۱۵	۳۲,۸۰۰	۴۹۲,۰۰۰
۲۲۰۷۱۰	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۳۰	۳۵,۷۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰
۲۲۰۷۱۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد.	مترمربع	۷	۲۲۳,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰
۲۲۰۷۱۱*	اجرای سنگ درپوش با استفاده از سنگ مصنوعی به ابعاد ۴۰*۴۰*۷ سانتیمتر طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۲	۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۰,۰۰۰
۲۲۰۸۱*	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۴۰*۴۰*۷ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۱,۲۵۰	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۵۰۳	تهیه ورق های تخت شفاف و رنگی آکرلیک به ضخامت اسمی ۳ میلی متر.	مترمربع	۳۱	۲,۷۸۶,۰۰۰	۸۶,۳۶۶,۰۰۰
۲۳۰۶۱۵	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل دو جداره P.V.C بدون روکش.	مترمربع	۴	۹۵۷,۰۰۰	۳,۸۲۸,۰۰۰
۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۲۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۱۸	۶۳۷,۵۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۴۱۵	۴۳۹,۵۰۰	۱۸۲,۳۹۲,۵۰۰
۲۵۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیر کاری کامل روی کارهای چوبی.	مترمربع	۵۰	۵۷۱,۵۰۰	۲۸,۵۷۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۰۰	۸۹۳,۵۰۰	۸۹,۳۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان بانوان (شماره ۲) واقع در انتهای خیابان شریعتی					
شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲,۹۵۵	۵,۸۴۰	۱۷,۲۵۷,۲۰۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۱۷۸	۴,۰۳۰	۴,۷۴۷,۳۴۰
جمع کل ردیفها					۱۲,۳۵۲,۸۴۴,۷۴۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء