

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۱۰	۴,۱۷۲,۰۰۰	۴۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۶۰	۱۵۲,۵۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۳۶۰	۳۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۴۷۰	۷۵,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۶	۳۶۶,۵۰۰	۲,۱۹۹,۰۰۰
۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱۰۲ متر با مقاطع موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۲	۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۱۷۴,۰۰۰
۲۰۳۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۱ و ۰۲۰۳۰۳، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یک بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.	مترمکعب	۵	۲۶۵,۵۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰
۲۰۳۰۴*	اجرای کول (نای) گذاری داخل چاه.	مترطول	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۰	۸۵,۱۰۰	۸۵۱,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۸۰	۵۷,۴۰۰	۴,۵۹۲,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۳۲۰	۲,۲۲۰	۷۱۰,۴۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۷۶۰	۱۱,۳۰۰	۸,۵۸۸,۰۰۰
۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده (به‌جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۶,۷۰۰	۱,۵۴۰	۱۰,۳۱۸,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۰۸۰۲	آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک ریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۶,۷۰۰	۴,۷۰۰	۳۱,۴۹۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۲,۱۷۰	۶۱,۲۰۰	۱۳۲,۸۰۴,۰۰۰
۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۵:۱.	مترمربع	۳۷۵	۸۸۲,۵۰۰	۳۳۰,۹۳۷,۵۰۰
۴۰۵۰۵	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم.	مترمکعب	۱۸	۱,۶۵۷,۰۰۰	۲۹,۸۲۶,۰۰۰
۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون‌ها و شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۸	۱,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۰۰۰
۵۰۵۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تیرهای بتنی به هر ارتفاع.	مترمربع	۱۸	۲,۰۶۷,۰۰۰	۳۷,۲۰۶,۰۰۰
۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی‌ها و شنازهای پی.	مترمربع	۳۰	۷۳۰,۵۰۰	۲۱,۹۱۵,۰۰۰
۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳٫۵ متر باشد.	مترمربع	۳۶	۱,۰۳۸,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۰۰۰
۶۰۸۰۳	اضافه بها به ردیف های قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای سطوح منحنی به استثنای ستون‌ها.	مترمربع	۳۶	۵۱۷,۰۰۰	۱۸,۶۱۲,۰۰۰
۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱۵۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۷۱۵	۱۳۶,۰۰۰	۹۷,۲۴۰,۰۰۰
۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۳۲	۲۴۴,۵۰۰	۷,۸۲۴,۰۰۰
۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۳۲	-۲۳,۳۰۰	-۷۴۵,۶۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۵	۳,۷۹۷,۰۰۰	۵۶,۹۵۵,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۳۵	۴,۱۶۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۰,۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۲	۴,۳۴۹,۰۰۰	۹۵,۶۷۸,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستون‌ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف‌های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۲	۶۱۶,۵۰۰	۱,۲۳۳,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۵	۳۵,۷۰۰	۵۳۵,۵۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۱۲۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۷,۲۴۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۲	۵۴۲,۲۵۰	۱,۰۸۴,۵۰۰
۱۱۰۲۰۴	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۱۱	آجر کاری با آجر فشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹۳	۶,۳۱۹,۰۰۰	۵۸۷,۶۶۷,۰۰۰
۱۱۰۷۰۱	نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۷	۲,۱۶۲,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۰۰۰
۱۱۰۸۲۱	اضافه بها به ردیف های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۶	۶۱۴,۵۰۰	۳,۶۸۷,۰۰۰
۱۱۰۸۲۶	اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیر زمینی در هر عمق و به هر طول.	مترمکعب	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۰
۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۲۰۰	۱,۹۸۶,۰۰۰	۲,۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۴	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۱,۲۰۰	-۲۲۶,۰۰۰	-۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۱	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی‌متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب ریزی پشت آجر.	مترمربع	۲۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۴	اضافه بها به ردیف های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ در صورت استفاده از آجر پلاک به رنگ قرمز.	مترمربع	۲۰	۸۰,۸۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۵ تا ۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۱	۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۸۸,۵۳۸,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۴۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۹,۸۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۱۰	۸۰۲,۰۰۰	۳۲۸,۸۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۱	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نیاخته و تیشو به ضخامت ۳ تا ۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۸۲۰	۳۹۲,۵۰۰	۳۲۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۲	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۵۰	۱۲۸,۵۰۰	۶,۴۲۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۱	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۵۰	۶۰,۶۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۷۲۰	۳۴۸,۵۰۰	۲۵۰,۹۲۰,۰۰۰
۱۸۰۸۰۱	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۷۰۰	۷,۴۳۰	۵,۲۰۱,۰۰۰
۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۴۵۰	۲۶۰	۱۱۷,۰۰۰
۲۰۰۶۱۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم از سرامیک های گروهی یا غیر گروهی با سطح هر قطعه بیش از ۰.۱ تا ۱ دسی مترمربع با اشکال مختلف.	مترمربع	۵۵	۲,۳۳۳,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۵,۰۰۰
۲۱۰۱۰۴	تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۱۶ دسی مترمربع، برای هر کف پوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۶۲۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰
*۲۱۰۵۱	تهیه، حمل و نصب نوار سنگی مصنوعی از سنگ جدول به ابعاد ۷*۱۰*۴۰ با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۱۰	۴,۶۸۳,۵۰۰	۴۶,۸۳۵,۰۰۰
۲۱۰۶۰۱	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۶۱۵	۹۵۹,۵۰۰	۳,۴۶۸,۵۹۲,۵۰۰
۲۲۰۵۲'	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۴۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۴۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۲	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی به ضخامت ۳ سانتیمتر.	مترمربع	۲۱	۱,۱۴۰,۵۰۰	۲۳,۹۵۰,۵۰۰
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیت تک لایه به ضخامت ۲ سانتیمتر و ابعاد ۴۰*۴۰*۴۰ در سطوح قائم طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۴۰	۱,۴۴۲,۵۰۰	۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیت تک لایه به ضخامت ۳ سانتیمتر و ابعاد ۴۰*۴۰ در سطوح افقی طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای اسکوپ سیمی، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۴۰۰	۳,۱۸۳,۵۰۰	۱,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیت سوزنی به ضخامت ۲ سانتیمتر در سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۶۷۰	۱,۶۶۳,۵۰۰	۱,۱۱۴,۵۴۵,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۲۴	۱۴۸,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۲۴	۲۴۶,۵۰۰	۵,۹۱۶,۰۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف های سنگ کاری قائم در صورتیکه سطح کار دارای انحنا باشد.	مترمربع	۲۴	۳۰۲,۰۰۰	۷,۲۴۸,۰۰۰
*۲۲۰۶۰	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیت برای سطوح افقی.	مترمربع	۲۱	۲۴۶,۵۰۰	۵,۱۷۶,۵۰۰
۲۲۰۶۱۲	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیت بر حسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	متر طول	۶۰	۱۲۹,۵۰۰	۷,۷۷۰,۰۰۰
۲۲۰۶۱۶	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ های پلاک گرانیت به ازای هر بار.	متر طول	۶۰	۳۲,۸۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰
*۲۲۰۸۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	متر طول	۲۸۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۴	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵*۱۰*۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد).	مترمربع	۸۵	۲,۵۱۲,۰۰۰	۲۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵*۱۰*۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۳۸۶	۱,۴۶۲,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۲,۰۰۰
*۲۲۰۹۱	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵*۱۰*۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۶۰	۲,۸۹۳,۰۰۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰
*۲۲۰۹۱	اضافه بها به ردیف های تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز یزد (یزد).	مترمربع	۸۵	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان واقع در خیابان ولیعصر (عج)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۹۲*	اضافه بها به ردیفهای تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۳۸۶	۷۳۱,۰۰۰	۲۸۲,۱۶۶,۰۰۰
۲۲۰۹۲*	اضافه بها به ردیفهای تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۶۰	۱,۴۴۶,۵۰۰	۸۶,۷۹۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲,۱۷۰	۸۹۳,۵۰۰	۱,۹۳۸,۸۹۵,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۴,۵۷۰	۵,۸۴۰	۲۶,۶۸۸,۸۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰۷	۴,۰۳۰	۴۳۱,۲۱۰
جمع کل ردیفها					۱۶,۲۴۲,۶۷۵,۳۱۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهتر و امضاء