

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات الکتریکال پروژه تکمیل مقبره های خانوادگی در آرامستان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله پی.وی. سی ۱۳.۵ pg.	مترطول	۴۰۰	۷۱,۷۰۰	۲۸,۶۸۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۱	اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۳×۳۰×۳۰۰ میلیمتر، با پیچ و مهره و بستهای لازم، ۶۰۰ کیلوگرم پودر کاهنده مقاومت خاک با چاه کنی تا عمق ۱۵ متر در هر نوع زمین جز زمین سنگی به همراه دریچه بازدید پلی اتیلن چاه ارت بدون شینه مسی و مقره.	دستگاه	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۴۹,۹۸۰,۰۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری - سرپرست شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات مکانیکال پروژه تکمیل مقبره های خانوادگی در آرامستان					
شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۴۰۵۰۱	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی متر و فنار کاری ۴ بار.	مترطول	۶۵۰	۱۵۳,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۵۰۲	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۶۳ میلی متر و فنار کاری ۴ بار.	مترطول	۲۵	۳۰۳,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰
۴۰۵۰۷	اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۳۲ میلی متر طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۱۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری - سرپرست شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان		
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی		
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه تکمیل مقبره های خانوادگی در آرامستان		
شماره	شرح	جمع کل (ریال)
۱	برآورد ابنیه	۴,۶۸۸,۶۳۵,۹۱۵
۲	برآورد تاسیسات الکتریکال	۴۹,۹۸۰,۰۰۰
۳	برآورد تاسیسات مکانیکال	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۰
	جمع کل	۴,۸۵۴,۴۹۰,۹۱۵
	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری	۶,۳۱۰,۸۳۸,۱۹۰
	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه	۶,۵۶۳,۲۷۱,۷۱۷
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس	
	کسر می شود درصد ضریب مینوس	
	قیمت پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب	

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری - سرپرست شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء