

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت تاسیسات الکتریکال پروژه تکمیل مقبره های خانوادگی در آرامستان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی ۱۳.۵ pg.	مترطول	۴۰۰	۷۱,۷۰۰	۲۸,۶۸۰,۰۰۰
۲۰۴۱۰۱	اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد ۳۰۰×۳۰۰×۳ میلیمتر، با پیچ و مهره و بستهای لازم، ۶۰۰ کیلوگرم پودر کاهنده مقاومت خاک با چاه کنی تا عمق ۱۵ متر در هر نوع زمین جز زمین سنگی به همراه دریچه بازدید پلی اتیلن چاه ارت بدون شینه مسی و مقره.	دستگاه	۱	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۴۹,۹۸۰,۰۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

محمد مختاری - سرپرست شهرداری رفسنجان

مهر و امضاء