

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار های شهید محمدی و شهید سید کاظم هاشمی					
شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۵۰۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول بیش از ۵۰ متر.	M۲	۴۵,۶۰۰	۲۵,۵۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	اضافه بهاء به ردیف ۰۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود).	M۲	۹۱,۲۰۰	۶,۳۴۰	۵۷۸,۲۰۸,۰۰۰
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۹,۱۲۰	۶۰,۵۰۰	۵۵۱,۷۶۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۶,۷۲۰	۱۹۲,۰۰۰	۱,۲۹۰,۲۴۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۶۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۶,۷۲۰	۷۴,۱۰۰	۴۹۷,۹۵۲,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۶,۵۸۵	۵۳۶,۰۰۰	۳,۵۲۹,۵۶۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فنیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۶,۵۸۵	۱۲۸,۰۰۰	۸۴۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بهاء به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فنیشر استفاده شود.	M۳	-۶,۵۸۵	۱۲,۸۰۰	-۸۴,۲۸۸,۰۰۰
۱۴۱۱۰۳	تثبیت و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه ها، به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با آهک شکفته به ضخامت ۱۵ سانتی متر، با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرنند کردن، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد.	M۳	۳,۴۲۰	۳۶۴,۵۰۰	۱,۲۴۶,۵۹۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار های شهید محمدی و شهید سید کاظم هاشمی					
۱۴۱۱۰۴	اضافه بها به ردیفهای ۱۴۱۱۰۱ تا ۱۴۱۱۰۳، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود.	M۳	۹۳	۳۳۷,۰۰۰	۲۲,۰۴۱,۰۰۰
۱۴۱۲۰۱	تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه ها به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با سیمان پرتلند معمولی به ضخامت ۱۵ سانتی متر و با عیار ۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد.	M۳	۳,۴۲۰	۳۷۹,۰۰۰	۱,۲۹۶,۱۸۰,۰۰۰
۱۴۱۲۰۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۱۲۰۱، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم سیمان اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود.	M۳	۲۹	۱۷۳,۰۰۰	۴,۹۳۰,۵۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۷۴,۱۰۰	۸۹,۴۰۰	۶,۶۲۴,۵۴۰,۰۰۰
۱۵۰۶۰۳	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	M۲	۳۷۰,۵۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۳	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۹۴,۰۸۰	۹,۱۸۰	۸۶۳,۶۵۴,۴۰۰
۲۰۰۵۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	M۳ KM	۱۲۷,۶۸۰	۹,۱۸۰	۱,۱۷۲,۱۰۲,۴۰۰
۲۰۰۵۰۷	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب.	M۳ KM	۱۵,۹۶۰	۹,۱۸۰	۱۴۶,۵۱۲,۸۰۰
۲۰۰۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۸,۹۴۰	۱۸,۲۰۰	۳۴۴,۷۰۸,۰۰۰
۲۰۰۵۱۳	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۵۸,۰۴۰	۹,۱۸۰	۱,۴۵۰,۸۰۷,۲۰۰
۲۰۰۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۰۷,۴۴۵	۱۱,۰۲۰	۱,۱۸۴,۰۴۳,۹۰۰
۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	TON KM	۹,۲۳۴	۵,۷۶۰	۵۳,۱۸۷,۸۴۰
۲۰۰۶۰۴	حمل آهک مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	TON KM	۳,۷۶۲	۵,۷۶۰	۲۱,۶۶۹,۱۲۰
۲۰۰۶۰۶	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	TON KM	۱۷۱,۱۷۱	۵,۸۰۰	۹۹۲,۷۹۱,۸۰۰
۲۰۰۶۰۸	حمل قیر محلول و امولسیون.	TON KM	۳۱,۱۲۳	۶,۳۷۰	۱۹۸,۲۵۳,۵۱۰
جمع کل ردیفها				۶۲,۱۹۱,۹۲۴,۴۷۰	
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				۱۸,۶۵۷,۵۷۷,۳۴۱	

شهرداری رفسنجان	
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی	
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار های شهید محمدی و شهید سید کاظم هاشمی	
۳,۲۳۳,۹۸۰,۰۷۲	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
۸۴,۰۸۳,۴۸۱,۸۸۳	جمع برآورد با اعمال ضرایب
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس
	کسر می شود ضریب مینوس
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرایب

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء