

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان کارگر حدفاصل میدان شهید زینلی تا تقاطع خیابان شهید مقیمی

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۳۲	۴,۱۷۲,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۴,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۵۰	۸۸,۲۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۲۳۰	۱۵۲,۵۰۰	۳۵,۰۷۵,۰۰۰
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۹۰	۳۹,۰۰۰	۷,۴۱۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۲,۰۳۵	۷۵,۰۰۰	۱۵۲,۶۲۵,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاک ریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاک ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۶۵	۲۱۵,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۰۲۰	۸۵,۱۰۰	۸۶,۸۰۲,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۱۷۷	۵۷,۴۰۰	۶۷,۵۵۹,۸۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴,۷۰۸	۲,۲۲۰	۱۰,۴۵۱,۷۶۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۱,۱۸۱	۱۱,۳۰۰	۱۲۶,۳۴۵,۳۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷	۳,۷۹۷,۰۰۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۷	۴,۱۶۴,۰۰۰	۲۹,۱۴۸,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی یا خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۸۵۵	۱,۹۸۶,۰۰۰	۱,۶۹۸,۰۳۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۸۵۵	-۲۲۶,۰۰۰	-۱۹۳,۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۲	۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۹۷,۵۱۶,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳۵,۹۷۳,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴۱	۸۰۲,۰۰۰	۳۲,۸۸۲,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰
۱۶۰۲۰۹*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) طبق طرح و نقشه پیوست.	عدد	۴۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۷۰	۷۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۶۵	۸۹۳,۵۰۰	۵۸,۰۷۷,۵۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۷۴۴	۵,۸۴۰	۱۰,۱۸۴,۹۶۰
جمع کل ردیفها					
۵,۹۰۴,۷۵۸,۳۲۰					
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					
۱,۷۷۱,۴۲۷,۴۹۶					
جمع برآورد با اعمال ۳۰ درصد ضریب بالاسری					
۷,۶۷۶,۱۸۵,۸۱۶					
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرایب					