

شهرداری رفسنجان

برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان قیام واقع در خیابان قیام

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
1	برش آسفالت با کاتر	M	210	10,000	2,100,000
2	برچیدن (تخریب) جداول بتنی پیش ساخته	M	210	15,000	3,150,000
3	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان، برچیدن فرش کف آجری یا موزاییکی با هر نوع ملات، تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 10 سانتیمتر	M2	15	18,000	270,000
4	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان به ضخامت بیش از 10 سانتیمتر	M3	10	180,000	1,800,000
5	خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی بهمراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مازاد حاصل از عملیات تخریب و خاکبرداری به خارج سطح شهر	M3	200	65,000	13,000,000
6	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح نونان (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه اعم از فونداسیون، کف سازی و غیره) بهمراه پخش، تسطیح، آبپاشی و کوبیدن	M3	50	85,000	4,250,000
7	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای جدول گذاری 50*45 بتنی سازمان عمران بصورت مستقیم با بتن عیار 300 کیلو گرم در متر مکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلو گرم در متر مکعب سیمان به عرض 40 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر	M	210	300,000	63,000,000
8	تهیه شفته با عیار 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه اعم از کف سازی، فونداسیون و غیره) به همراه بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح	M3	550	390,000	214,500,000
9	اجرای عملیات دیوار چینی 10 سانتیمتر با آجر فشاری درجه 1 با استفاده از 3 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	10	200,000	2,000,000
10	اجرای عملیات دیوار چینی 35 سانتیمتر با آجر فشاری درجه 1 با استفاده از 3 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	30	490,000	14,700,000
11	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ مکعبی از نوع سنگ گرانیت یزد به ابعاد 10*10*5 سانتیمتر در سطوح افقی با ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن مصالح نونان به ضخامت 20 سانتیمتر جهت بستر زیر کار	M2	400	360,000	144,000,000
12	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای سنگ لاشه به ضخامت حداقل 3 سانتیمتر با استفاده از 5 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	500	235,000	117,500,000
13	تهیه، بارگیری، حمل و نصب سنگ جدول 35*40 از نوع کارخانه پارس گرانیت با بتن عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته به همراه اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض 40 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر	M	400	420,000	168,000,000
14	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ درپوش با استفاده از سنگ پله کارخانه پارس گرانیت به ضخامت 3 سانتیمتر و با استفاده از 3 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	20	700,000	14,000,000
15	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو	عدد	10	550,000	5,500,000

شهرداری رفسنجان

برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان قیام واقع در خیابان قیام

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
16	تهیه و اجرای بتن مگر فونداسیون طبق نقشه های پیوست و با استفاده از بتن عیار 150 کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض 50 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر به همراه عمل آوری بتن	M2	15	80,000	1,200,000
17	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه آرماتور نمره 14 از نوع AIII از نوع فولاد مبارکه اصفهان به همراه اجرای عملیات آرماتوربندی با استفاده از سیم نرم مناسب	KG	600	45,000	27,000,000
18	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه آرماتور نمره 12 از نوع AIII از نوع فولاد مبارکه اصفهان به همراه اجرای عملیات آرماتوربندی با استفاده از سیم نرم مناسب	KG	150	45,000	6,750,000
19	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه آرماتور نمره 8 از نوع AIII از نوع فولاد مبارکه اصفهان به همراه اجرای عملیات آرماتوربندی با استفاده از سیم نرم مناسب	KG	250	45,000	11,250,000
20	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای قالب بندی نخته ای شناژهای عمودی و افقی طبق نقشه های پیوست	M	150	100,000	15,000,000
21	تهیه و اجرای بتن (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه اعم از بتن ریزی فونداسیون، ستونها و غیره) طبق نقشه های پیوست و با استفاده از بتن عیار 350 کیلوگرم در مترمکعب سیمان جهت به همراه عمل آوری بتن	M3	20	1,100,000	22,000,000
22	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای بتن با عیار 200 کیلوگرم در متر مکعب جهت فضاهای ورزشی کودکان و بزرگسالان به ضخامت 10 سانتیمتر به همراه پخش، تسطیح و عمل آوری	M2	120	120,000	14,400,000
23	نیش گیری با اجرای یک لایه اندود کاهگل شمشه کش به همراه اجرای یک لایه به صورت سیم گل جهت نما به همراه رزین ضد آب در هر تراز و کد ارتفاعی	M2	70	300,000	21,000,000
24	ایزولاسیون فلاور باکسها از نوع ایزوگام نگین شرق به همراه اجرای یک لایه قیر و 10 سانتیمتر همپوشانی	M2	160	130,000	20,800,000
25	اجرای پلاسترسیمان سیاه داخل باکسهای فضای سبز به ضخامت 3 سانتیمتر با استفاده از ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 250 کیلوگرم در مترمکعب	M2	150	95,000	14,250,000
26	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگفرش 10*20 کارخانه پارس گرانیات طرح خشتی با استفاده از 5 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	1500	380,000	570,000,000
27	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب آجر نسوز قهوه ای رنگ 10*20 جهت کف سازی با استفاده از 5 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب	M2	140	400,000	56,000,000
28	تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه بلوک سیمانی 40*20 درجه 1 جهت اجرای عملیات دیوار چینی (عرض 40 سانتیمتر) با استفاده از 3 سانتیمتر ملات ماسه سیمان (شن از شن شسته) با عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب به همراه پر کردن داخل محفظه بلوکها با بتن عیار 150 کیلوگرم در متر مکعب سیمان	M2	150	540,000	81,000,000
29	اجرای ضد زنگ و رنگ آمیزی قطعات فلزی با رنگ روغنی درجه 1	KG	100	20,000	2,000,000
30	صفحه گذاری و شاسی کشی زیر چوب روسی جهت احداث نیمکت بهمراه بارگیری، حمل، تخلیه و نصب (طبق نقشه های پیوست)	KG	100	80,000	8,000,000
31	تهیه، بارگیری، حمل و نصب چوب روس با مقطع 5*10 بهمراه بارگیری، حمل، تخلیه و نصب طبق نقشه های پیوست	M2	20	2,000,000	40,000,000

شهرداری رفسنجان

برآورد و فرم پیشنهاد قیمت پروژه احداث بوستان قیام واقع در خیابان قیام

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
32	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای لوله پلی اتیلن سایز 32 جهت اجرای تاسیسات الکتریکال از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	700	35,000	24,500,000
33	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای لوله پلی اتیلن سایز 40 جهت اجرای تاسیسات الکتریکال از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	40	40,000	1,600,000
34	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و اجرای لوله UPVC جهت اجرای تاسیسات الکتریکال از کارخانه گسترش آبیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان	M	200	35,000	7,000,000
جمع کل ردیفها					1,699,270,000
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل ردیفها با اعمال ضریب					
مبلغ کل با اعمال ضریب پلوس / مینوس مبلغ ریال می باشد					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء