

## شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیمانہ رو سازی خیابان امیرکبیر حدفاصل تقاطع بلوار طالقانی تا تقاطع خیابان شهید نوری

ردیف	شرح کار	مقدار	واحد	میزان برآورد قیمت	میزان برآورد هزینه
1	پوشش آسفالت با قطر	1200	M	21,733,200	18,111
2	برچسب (کشور) جدول بتنی پیش ساخته به همراه بارگیری، حمل و تکثیر مواد ملزوم حاصل از عملیات تخریب به سطحی مجاز مورد تایید کارفرما به خارج سطح شهر	1200	M	80,348,000	50,290
3	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای جدول گالری بتنی با بتن عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با استفاده از شن شسته شکسته به همراه اجرای بتن سگر با عیار 150 کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض 50 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر	1200	M	343,084,800	285,904
4	اجرای کفپوش به عرض 40 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر با استفاده از بتن عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شکسته شکسته (تفویذی)	1200	M	143,574,000	119,645
5	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان، برچیدن فرش کف لوری با مؤزنمایی با هر نوع ملات، تخریب کلی هر نوع آسفالت و آسپن آبری به ضخامت تا 10 سانتیمتر	4800	M2	96,552,000	20,115
6	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان به ضخامت بیش از 10 سانتیمتر	40	9,655,200	201,150	
7	تخریب لوری با هر نوع وسیله مکانیکی به همراه بارگیری، حمل و تکثیر مواد ملزوم حاصل از عملیات تخریب و خاکبرداری به سطحی مجاز مورد تایید کارفرما به خارج سطح شهر	960	M3	68,390,400	71,240
8	تهیه شفته با عیار 150 کیلوگرم آهک شکسته در مترمکعب ملات (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه اهم از کف سازی، فونداسیون و غیره) به همراه بارگیری، حمل، تکثیر، پاشن و تسطیح	960	M3	285,264,000	297,150
9	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 20*20 پارس گرانیف طرح خشکی بصورت ملات به چینی با استفاده از شن سرتندی به همراه تسطیح، پاشن، آبپاشی و کوبیدن	720	M2	284,048,840	394,512
10	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 20*20 پارس گرانیف طرح خشکی با ملات ملات سیمان عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت 5 سانتیمتر	3600	M2	1,647,172,800	457,548
11	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 40*40 پارس گرانیف طرح لیبنا با ملات ملات سیمان عیار 200 کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت 5 سانتیمتر	480	M2	220,140,480	458,626
12	تهیه، بارگیری، حمل، تکثیر و نصب سنگ سگنی پارس گرانیف (کوبیدی) به ابعاد 10*10*10 سانتیمتر در سطوح افقی با ملات ملات سیمان (استفاده از شن فسته) با عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل، پاشن، آبپاشی و کوبیدن مصالح نونان به ضخامت 20 سانتیمتر جهت بستر زیر کار	60	M2	34,474,150	689,483
13	تهیه، سنگ، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب مصالح ترافیک (بولارد) جهت لبرها در پیمانہ رو	40	عدد	28,243,600	708,080
<b>جمع کل ردیفها</b>				<b>3,242,681,270</b>	
اضافه می شود ..... نرخ ضریب پائوس					
کسر می شود ..... نرخ ضریب میونس					
<b>جمع کل ردیفها با اصال کلیه ضریب</b>					
مبالغ کل با اصال ..... ضریب پائوس / میونس ..... ریال می باشد					

کارفرما - شهرداری رفسنجان  
 محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده  
 مهر و امضاء