

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیکه رو سازی بلوار آیت الله سعیدی

ردیف	شرح و مشخصات	واحد	مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
1	پوشش سطوح با کفر	M	1024	18,545,664	18,545,664
2	برچیدن (تخریب) جدول بتنی پیش ساخته به همراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مزاد حاصل از عملیات تخریب به محلهای مجاور مورد تأیید کارفرما به خارج سطح شهر	M	1024	51,496,960	51,496,960
3	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای جدول گنبری بتنی با بتن عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با استفاده از شن شسته شکسته به همراه اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض 50 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر	M	1024	292,765,696	292,765,696
4	اجرای قالیچو به عرض 40 سانتیمتر و ضخامت 10 سانتیمتر با استفاده از بتن عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (طوری)	M	1024	122,516,480	122,516,480
5	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان، برچیدن فرش کف آجری با مولدیهایی با هر نوع ملات، تخریب کلی هر نوع سطوح و اساس آجری به ضخامت تا 10 سانتیمتر	M2	3000	60,345,000	60,345,000
6	تخریب انواع بتن با هر عیار سیمان به ضخامت بیش از 10 سانتیمتر	M3	30	6,034,500	6,034,500
7	خاکبرداری با هر نوع وسیله مکانیکی به همراه بارگیری، حمل و تخلیه مواد مزاد حاصل از عملیات تخریب و خاکبرداری به محلهای مجاور مورد تأیید کارفرما به خارج سطح شهر	M3	600	42,744,000	42,744,000
8	تهیه شفته با عیار 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته (جهت استفاده در کلیه عملیات پروژه اعم از کف سازی، فولداسیون و غیره) به همراه بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح	M3	600	178,290,000	178,290,000
9	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 40*40 پارس گرانیات طرح گرانیات (تک لایه) با ملات ماسه سیمان عیار 200 کیلوگرم در متر مکعب به ضخامت 5 سانتیمتر	M2	820	387,564,800	387,564,800
10	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 40*40 پارس گرانیات طرح رستیک با ملات ماسه سیمان عیار 200 کیلوگرم در متر مکعب به ضخامت 5 سانتیمتر	M2	1770	811,768,020	811,768,020
11	تهیه، بارگیری، حمل و اجرای سنگفرش 40*40 پارس گرانیات طرح تایلینا با ملات ماسه سیمان عیار 200 کیلوگرم در متر مکعب به ضخامت 5 سانتیمتر	M2	410	188,036,660	188,036,660
12	تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و نصب سنگ مکهی پارس گرانیات (کوبیک) به ابعاد 10*10*10 سانتیمتر در سطوح افقی با ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار 300 کیلوگرم در مترمکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل، پخش، آبیاری و کوبیدن مصالح نودان به ضخامت 20 سانتیمتر جهت پهنای زیر کار	M2	50	34,474,150	34,474,150
13	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت ایمنی در پیکه رو	عدد	10	7,060,900	7,060,900
جمع کل ردیفها					2,201,642,830
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل ردیفها با اعمال کلیه ضریب					
مبلغ کل با اعمال ضریب پلوس / مینوس ریال می باشد					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد رضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء