

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به ضخامت تا ۷ سانتیمتر.	مترطول	۱۴۰۰	۲۳,۱۰۰	۳۲۳۴۰۰۰۰
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۲۱	۲,۵۳۴,۰۰۰	۵۳۲۱۴۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۴۲۰	۵۳,۳۰۰	۲۲۳۸۶۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۲,۸۰۰	۹۳,۶۰۰	۲۶۲۰۸۰۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۳,۶۰۰	۴۶,۱۰۰	۱۶۵۹۶۰۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاگریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاگریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۲۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۷۳۰۰۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۷۰۰	۴۶,۷۰۰	۷۹۳۹۰۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای زیر جدول و بلوک سیمانی).	مترمکعب	۱۲۰	۱,۷۷۸,۴۰۰	۲۱۳۴۰۸۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول).	مترمکعب	۶۵	۲,۲۶۵,۳۰۰	۱۴۷۲۴۴۵۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۰۵۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۱۹۴۹۰۰۰۰
۱۱۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۰۵۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۱۲۴۹۵۰۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۱۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۰۹۷۴۶۰۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۱۹۰۶۸۰۰۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۶.	مترمربع	۶۰۰	۴۴۴,۵۰۰	۲۶۶۷۰۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۷۶۴۵۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴۴۰۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۵۰۱۰۰۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۸۹۷۰۰۰۰۰
*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو.	مترمربع	۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰
جمع کل ردیفها					۵,۷۱۸,۸۸۲,۵۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۷,۴۳۴,۵۴۷,۲۵۰
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و درصد ضریب پلوس / مینوس					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مهندس عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء