

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان ابونذر

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح	مترمکعب	۶۵	۲,۵۳۴,۰۰۰	۱۶۴۷۱۰۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفیوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۳,۹۰۰	۵۳,۳۰۰	۲۰۷۸۷۰۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۲۵۰	۹۳,۶۰۰	۲۳۴۰۰۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۲,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	۹۲۲۰۰۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۲۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۷۳۰۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۲,۶۰۰	۴۶,۷۰۰	۱۲۱۴۲۰۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای زیر جدول و بلوک سیمانی).	مترمکعب	۱۲	۱,۷۷۸,۴۰۰	۲۱۳۴۰۸۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول).	مترمکعب	۶	۲,۲۶۵,۳۰۰	۱۳۵۹۱۸۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۶۵۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۸۷۷۷۰۰۰۰۰
۱۱۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۶۵۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۱۹۶۳۵۰۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۰۴۵۲۰۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفیوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفیوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۶,۵۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۲۹۵۱۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۷۶۴۵۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴۴۰۰۰۰۰
۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۱۰×۱۰×۵ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۵۰۱۰۰۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲۰	۴۴۸,۵۰۰	۸۹۷۰۰۰۰
*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو.	مترمربع	۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰
<b>جمع کل ردیفها</b>					
				۵,۷۱۴,۰۵۲,۶۰۰	
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					
اضافه می شود ..... درصد ضریب پلوس					
کسر می شود ..... درصد ضریب مینوس					
<b>جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و ..... درصد ضریب پلوس / مینوس</b>					

کارفرما - شهرداری رفسنجان  
محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده  
مهر و امضاء