

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان ستارخان

ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۲۱	۲,۵۳۴,۰۰۰	۵۳,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۲۱۰	۵۳,۳۰۰	۱۱,۱۹۳,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۱,۲۰۰	۹۳,۶۰۰	۱۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۳,۸۰۰	۴۶,۱۰۰	۱۷۵,۱۸۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاگریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاگریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۱۱۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۵,۰۱۵,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۷۰۰	۴۶,۷۰۰	۷۹,۳۹۰,۰۰۰
۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع (جهت اجرای کانوو).	مترمربع	۱۲۰	۲۶۸,۵۰۰	۳۲,۲۲۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای بتن مگر).	مترمکعب	۵۵	۱,۷۷۸,۴۰۰	۹۷,۸۱۲,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال (جهت اجرای کانوو).	مترمکعب	۵۰	۲,۰۱۵,۱۰۰	۱۰۰,۷۵۵,۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول).	مترمکعب	۳۰	۲,۲۶۵,۳۰۰	۶۷,۹۵۹,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۰۵۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱,۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۰۵۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۹۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۷۰,۳۴۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۲۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۷۶,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۱۰	۴۴۸,۵۰۰	۴۹,۳۳۵,۰۰۰
*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو.	مترمربع	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۴,۵۱۷,۴۳۳,۰۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۵,۸۷۲,۶۶۲,۹۰۰
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و درصد ضریب پلوس / مینوس					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مهندس عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء