

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایر معابر اصلی سطح شهر

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۵۰۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول بیش از ۵۰ متر	M۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	۱۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	اضافه بها به ردیف ۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود.	M۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۱۱۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۲۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی دانخ بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جیهه شکسته شود.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۰۰	۱۹۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیشر استفاده شود.	M۳	۲۴۰,۰۰۰	-۱۹,۲۰۰	-۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۹۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	M۲	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	۱۵۰۶۰۳
۴۶,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل از معدن قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۳
۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	۲۰۰۵۰۶
۷,۴۴۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۲۶۸,۸۰۰	M۳ KM	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۸
۸۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	M۲KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۸,۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۵۱۸,۰۰۰	M۳ KM	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۷
۲,۷۱۶,۱۰۴,۳۰۰	۷,۹۳۰	۳۴۲,۵۱۰	TON KM	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۶
۳,۵۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۸,۷۲۰	۴۰۳,۲۰۰	TON KM	حمل قیر محلول و امولسیون مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۸
۹۳۴,۶۳۴,۵۶۸,۳۰۰	جمع کل ردیفها				
۱,۲۱۵,۰۲۴,۹۳۸,۷۹۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
۱,۲۶۳,۶۲۵,۹۳۶,۳۴۲	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء