

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایر معابر اصلی سطح شهر

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۵۰۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول بیش از ۵۰ متر	M۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۴	اضافه بها به ردیف ۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه میشود.	M۲	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۱۶,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارندازی در محل مصرف، وقتی دانخ بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جیهه شکسته شود.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۰۰	۱۲۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیشر استفاده شود.	M۳	۱۵۰,۰۰۰	-۱۹,۲۰۰	-۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	M۲	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	۱۵۰۶۰۳
۲۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل از معدن قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۳
۳۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	۲۰۰۵۰۶
۴,۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۱۶۸,۰۰۰	M۳ KM	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۸
۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	M۳KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۳۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	M۳ KM	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۷
۹,۷۰۰,۳۷۲,۵۰۰	۷,۹۳۰	۱,۲۲۳,۲۵۰	TON KM	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۶
۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۲۵۲,۰۰۰	TON KM	حمل قیر محلول و امولسیون مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۸
۸۶۷,۶۹۵,۴۱۲,۵۰۰	جمع کل ردیفها				
۱,۱۲۸,۰۰۴,۰۳۶,۲۵۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
۱,۱۷۳,۱۲۴,۱۹۷,۷۰۰	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء