

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت فاز اول پروژه احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۸۴۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۰۸۰۲	آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۱۷,۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۵۷۴,۶۰۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۵	۱,۷۷۸,۴۰۰	۲۶,۶۷۶,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳۰	۳,۲۲۲,۰۰۰	۹۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۰۰	۴۱۵,۵۰۰	۴۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۶,۷۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۶,۷۰۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۷۹۷,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۰۵ تا ۰۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۳	۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۲۰,۱۹۸,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱,۱۰۰	۲,۲۱۵,۰۰۰	۲,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹۷۵	۴۴۴,۵۰۰	۴۳۳,۳۸۷,۵۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱,۲۹۵	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱,۷۰۸,۱۰۵,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلیاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۴,۹۵۰	۲۶۱,۵۰۰	۱,۲۹۴,۴۲۵,۰۰۰
۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت فاز اول پروژه احداث بوستان واقع در خیابان دکتر حسابی

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۴۱۵۰	۱۷۹,۵۰۰	۷۴۴,۹۲۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۴,۱۵۰	۲۱۶,۵۰۰	۸۹۸,۴۷۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۷,۰۰۰	۴۴۸,۵۰۰	۷,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۲۳,۳۴۴,۶۰۱,۵۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۳۰,۳۴۷,۹۸۱,۹۵۰
اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه					۳۱,۵۶۱,۹۰۱,۲۲۸
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمد مختاری-سرپرست شهرداری رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء