

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان مالک اشتر

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۲۵	۲,۵۳۴,۰۰۰	۶۳,۳۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۲۵۰	۵۳,۳۰۰	۱۳,۳۲۵,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۱۰۰	۹۳,۶۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۲,۵۰۰	۴۶,۱۰۰	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد.	مترمکعب	۱۲	۱۳۶,۵۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱,۷۰۰	۴۶,۷۰۰	۷۹,۳۹۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای زیر جدول و بلوک سیمانی).	مترمکعب	۸	۱,۷۷۸,۴۰۰	۱۴,۲۲۷,۲۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول).	مترمکعب	۳	۲,۲۶۵,۳۰۰	۶,۷۹۵,۹۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۲۰۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۹۰۵	کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۱,۲۰۰	-۱۱۹,۰۰۰	-۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۸	۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۱,۸۰۸,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۸۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۲,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۴۰	۴۴۴,۵۰۰	۱۷,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۸	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۵۵۲,۰۰۰
۲۲۰۹۱۶	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۷۶,۴۵۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۷	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان).	مترمربع	۱۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۱۸	تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان).	مترمربع	۵۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱۲	۴۴۸,۵۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰
*	تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو.	عدد	۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۴,۰۵۶,۸۰۸,۱۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۵,۲۷۳,۸۵۰,۵۳۰
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و درصد ضریب پلوس / مینوس					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء