

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث پل واقع در بلوار زیتون

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۷۵	۲۶۷,۵۰۰	۲۰,۰۶۲,۵۰۰
۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۲۰	۲,۵۳۴,۰۰۰	۵۰,۶۸۰,۰۰۰
۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب	۱۰	۳,۷۴۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۰,۰۰۰
۱۰۴۰۷	تخریب شفته با هر عیار.	مترمکعب	۴۵۰	۵۲۷,۰۰۰	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۳۵	۹۳,۶۰۰	۳,۲۷۶,۰۰۰
۱۰۹۰۹	تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر.	مترمربع	۱۴۰۰	۴۶,۱۰۰	۶۴,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۹۱۰	اضافه بها به ردیف ۱۰۹۰۹، به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۲۸۰۰	۶,۹۲۰	۱۹,۳۷۶,۰۰۰
۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۶۷۰	۴۶,۷۰۰	۳۱,۲۸۹,۰۰۰
۳۰۶۰۱	اضافه بها به ردیف های ۳۰۵۰۱ تا ۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	مترمکعب	۶۷۰	۷,۶۰۰	۵,۰۹۲,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲,۳۲۶	۳۱,۲۰۰	۷۲,۵۷۱,۲۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۹,۳۰۴	۱,۲۰۰	۱۱,۱۶۴,۸۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۲,۰۹۷	۶,۱۵۰	۱۳۵,۸۹۶,۵۵۰
۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۱۲۵۰	۸۴۰	۱,۰۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث پل واقع در بلوار زیتون

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۴۰۲۰۶	بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از پی قرار دارند.	مترمکعب	۲۷۰	۲,۳۳۴,۰۰۰	۶۳۰,۱۸۰,۰۰۰
۶۰۲۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۱۴۰۰	۶۷۱,۵۰۰	۹۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تاولها (دال‌ها) که ارتفاع بیش از ۳,۵ متر و حداکثر ۵,۵ متر باشد.	مترمربع	۱,۰۳۲	۷۵۹,۵۰۰	۷۸۳,۸۰۴,۰۰۰
۷۰۲۰۴*	بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم طبق طرح و نقشه پیوست.	کیلوگرم	۵۵۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلیمتر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۴۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۷۰۶۱۰ تا ۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۴۰۰	-۱۱,۰۰۰	-۴,۴۰۰,۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲,۰۴۰	۲,۲۶۵,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۱۲,۰۰۰
۸۰۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستون‌ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف‌های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۱,۳۷۰	۴۰۲,۰۰۰	۵۵۰,۷۴۰,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۵۲۰	۲۲,۴۰۰	۱۱,۶۴۸,۰۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۸۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پر مقاومت.	کیلوگرم	۵۰	۳۶۱,۵۰۰	۱۸,۰۷۵,۰۰۰
۱۴۰۶۱۱	تهیه و نصب پلی استارین منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.	مترمربع	۷۰	۱۱۵,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۶۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استارین مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود).	کیلوگرم	۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان					
حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی					
فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه احداث پل واقع در بلوار زیتون					
شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶۰۱۰۳	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۲۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۳۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱۵۰	۲۷۲,۵۰۰	۴۰,۸۷۵,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۷۹۲۱	۲,۹۷۰	۱۱۲,۶۲۵,۳۷۰
۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۸۷۲	۱,۰۶۰	۴,۱۰۴,۳۲۰
جمع کل ردیفها					۱۰,۲۲۳,۹۷۱,۷۴۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۱۳,۲۹۱,۱۶۳,۲۶۲
اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه					۱۳,۸۲۲,۸۰۹,۷۹۲
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
محمد مختاری - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء