

## شهرداری رفسنجان

### حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

#### فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه ساخت قبور واقع در محل بهشت زهرا سلام الله علیها (آرامستان)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۶۸	۳۶۶,۵۰۰	۶۱,۵۷۲,۰۰۰
۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۱,۵۸۴	۲۴۵,۵۰۰	۳۸۸,۸۷۲,۰۰۰
۰۲۰۵۰۴	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گود ها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۱,۰۰۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰
۰۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاک ریزها به صورت لایه لایه، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها، گود ها، ترانشه ها و کانال ها.	مترمکعب	۴۰۸	۱۱۰,۵۰۰	۴۵,۰۸۴,۰۰۰
۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۳,۸۴۰	۳۹,۷۰۰	۱۵۲,۴۴۸,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۴,۰۰۸	۵۷,۴۰۰	۲۳۰,۰۵۹,۲۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۱۶,۰۳۲	۲,۲۲۰	۳۵,۵۹۱,۰۴۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۳۸,۰۷۶	۱۱,۳۰۰	۴۳۰,۲۵۸,۸۰۰
۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۳,۴۸۰	۱,۵۴۰	۵,۳۵۹,۲۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۵۷۶	۶۱,۲۰۰	۳۵,۲۵۱,۲۰۰
۳۱۰۰۱	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گود ها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آنها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۱,۱۰۴	۱۴,۹۰۰	۱۶,۴۴۹,۶۰۰

## شهرداری رفسنجان

### حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

#### فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه ساخت قبور واقع در محل بهشت زهرا سلام الله علیها (آرامستان)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷.۵	۳,۷۹۷,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۵۰۰
۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۳.۴	۴,۱۶۴,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۶۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۷۴۴	۱,۹۸۶,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۸۴,۰۰۰
۱۱۰۹۰۵	کسر بها به ردیف های ۱۱۰۹۰۱ و ۱۱۰۹۰۲، برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۳۰۰	-۲۲۶,۰۰۰	-۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم، سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۰	۸,۹۷۸,۰۰۰	۸۹,۷۸۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵۵۲	۳,۹۹۷,۰۰۰	۲,۲۰۶,۳۴۴,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱,۱۵۲	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲,۶۴۰,۳۸۴,۰۰۰
*۱۲۱۲۰۲	نصب سنگ لحد بهمراه تهیه، بارگیری و حمل کلیه مصالح.	عدد	۶,۷۲۰	۲۱۴,۵۰۰	۱,۴۴۱,۴۴۰,۰۰۰
*۱۸۱۲۰۵	اندود کاهگل روی هر نوع سطح با شیب بندی در صورت لزوم طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترمربع	۲,۵۲۰	۲۳۱,۵۰۰	۵۸۳,۳۸۰,۰۰۰
۲۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح تا ۱۶ دسیمتر مربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۷۶۸	۷۶۰,۰۰۰	۵۸۳,۶۸۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۵	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح تا ۱۶ دسیمتر مربع، برای هر کفپوش با ۲.۵ سانتیمتر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی.	مترمربع	۵,۵۲۰	۷۰۸,۵۰۰	۳,۹۱۰,۹۲۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۵۱	نصب سنگ قبر به ابعاد ۰.۶*۱.۲ با ملات ماسه سیمان ۱:۵ بهمراه جمع آوری سنگ فرش و تمیز کاری اطراف سنگ قبر.	عدد	۹۶۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۲۰,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۰	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ بهمراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۱,۶۸۰	۱,۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه ساخت قبور واقع در محل بهشت زهرا سلام الله علیها (آرامستان)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۲,۱۶۰	۸۹۳,۵۰۰	۱,۹۲۹,۹۶۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۲	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۱,۰۰۸	۶۷۵,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۰,۸۰۰	۵,۸۴۰	۶۳,۰۷۲,۰۰۰
<b>جمع برآورد</b>					۲۳,۳۳۱,۲۰۴,۱۴۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۳۰,۳۳۰,۵۶۵,۳۸۲
<b>جمع برآورد با اعمال ضرائب</b>					۳۰,۳۳۰,۵۶۵,۳۸۲
اضافه می شود ..... درصد ضریب پلوس					
کسر می شود ..... درصد ضریب مینوس					
<b>مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب</b>					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء