

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه زیرسازی کوچه ها و معابر سطح شهر رفسنجان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۲۵,۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۸,۹۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبیاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانسه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۵,۰۳۰	۴۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبیاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۸,۹۰۰	۷۴,۱۰۰	۱,۴۰۰,۴۹۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بارندازی در محل مصرف، وقتی دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۶,۳۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۳,۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۶,۳۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	M۳	۶,۳۰۰	-۱۲,۸۰۰	-۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۳	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۲۶۴,۶۰۰	۹,۱۸۰	۲,۴۲۹,۰۲۸,۰۰۰
۲۰۰۵۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	M۳ KM	۳۵۲,۸۰۰	۹,۱۸۰	۳,۲۳۸,۷۰۴,۰۰۰
۲۰۰۵۰۸	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	M۳ KM	۱۷,۶۴۰	۱۸,۲۰۰	۳۲۱,۰۴۸,۰۰۰

۱,۳۸۸,۰۱۶,۰۰۰	۹,۱۸۰	۱۵۱,۲۰۰	M۳KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۱۸,۶۰۶,۹۶۶,۰۰۰	جمع کل ردیفها				
۲۴,۱۸۹,۰۵۵,۸۰۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء