

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۲۵,۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۸,۹۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبیاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۵,۰۳۰	۴۲۲,۵۲۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبیاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۸,۹۰۰	۷۴,۱۰۰	۱,۴۰۰,۴۹۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۶,۳۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۳,۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۶,۳۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	M۳	۶,۳۰۰	-۱۲,۸۰۰	-۸۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۲۸,۸۰۰	۸۹,۴۰۰	۲,۵۷۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۵۰۶۰۳	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	M۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۲۹,۰۲۸,۰۰۰	۹,۱۸۰	۲۶۴,۶۰۰	M <sup>۳</sup> KM	حمل از معدن قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۳
۳,۴۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۹,۱۸۰	۳۷۸,۰۰۰	M <sup>۳</sup> KM	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	۲۰۰۵۰۶
۳۲۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۷,۶۴۰	M <sup>۳</sup> KM	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۸
۱,۳۸۸,۰۱۶,۰۰۰	۹,۱۸۰	۱۵۱,۲۰۰	M <sup>۳</sup> KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۳۱۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۰	۲۸,۸۰۰	M <sup>۳</sup> KM	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۷
۳۴۰,۵۵۲,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵۸,۷۱۶	TON KM	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۶
۷۷,۰۵۱,۵۲۰	۶,۳۷۰	۱۲,۰۹۶	TON KM	حمل قیر محلول و امولسیون مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۸
۳۴,۳۸۸,۰۰۲,۳۲۰	<b>جمع کل ردیفها</b>				
۴۴,۷۰۴,۴۰۳,۰۱۶	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
	اضافه می شود ..... درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود ..... درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان  
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده  
مهر و امضاء