

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی (ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۵	۴۴۲,۵۰۰	۲,۲۱۲,۵۰۰
۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۰۰	۸۸,۲۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۵۰	۳۶۶,۵۰۰	۵۴,۹۷۵,۰۰۰
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی تا عمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد بروش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۵۵	۲۲,۲۰۰	۱,۲۲۱,۰۰۰
۰۳۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۴۲۰	۳۹,۷۰۰	۱۶,۶۷۴,۰۰۰
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۶۵۰	۸۵,۱۰۰	۵۵,۳۱۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۲۲۵	۵۷,۴۰۰	۷۰,۳۱۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۴,۹۰۰	۲,۲۲۰	۱۰,۸۷۸,۰۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۱,۶۳۸	۱۱,۳۰۰	۱۳۱,۵۰۹,۴۰۰
۰۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۳۰۰	۶۱,۲۰۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شنازهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۴۰	۱,۶۳۳,۰۰۰	۶۵,۳۲۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناز های پی.	مترمربع	۴۰	۷۳۰,۵۰۰	۲۹,۲۲۰,۰۰۰
۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوار های بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳٫۵ متر باشد.	مترمربع	۵۱	۱,۰۳۸,۰۰۰	۵۲,۹۳۸,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۶۰	۱۵۶,۰۰۰	۷۱,۷۶۰,۰۰۰
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱,۹۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۰۷۰۳۰۱	اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته مصرف شود.	کیلوگرم	۱۰۰	۱,۱۹۰	۱۱۹,۰۰۰
۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۱۰۰	۲۴۴,۵۰۰	۲۴,۴۵۰,۰۰۰
۰۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۱۰۰	-۲۳,۳۰۰	-۲,۳۳۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۶	۳,۷۹۷,۰۰۰	۶۰,۷۵۲,۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲	۴,۱۶۴,۰۰۰	۸,۳۲۸,۰۰۰
۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰	۴,۲۵۶,۰۰۰	۸۵,۱۲۰,۰۰۰
۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰	۴,۳۴۹,۰۰۰	۸۶,۹۸۰,۰۰۰
۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۴	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۴	۷۳,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۴۰	۳۵,۷۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰
۰۹۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن.	کیلوگرم	۸۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۰۹۰۲۲۰	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۲۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۰۹۰۶۰۶	اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر پروفیل های فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پله های مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل).	کیلوگرم	۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۵۸,۵۶۰,۰۰۰
۰۹۰۶۰۸	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب ستون، تیر، خرپا و بادبند، در صورتی که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درز دار استفاده شود.	کیلوگرم	۱,۰۳۰	۲۲,۹۵۰	۲۳,۶۳۸,۵۰۰
۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۴۱۰	۲۲۷,۰۰۰	۹۳,۰۷۰,۰۰۰
۰۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۳	۵۴۲,۲۵۰	۱,۶۲۶,۷۵۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی (ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۰۲۰۲	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک تو خالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۴۰	۱,۹۲۶,۰۰۰	۷۷,۰۴۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۷۰	۷۳۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳	۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۶,۲۵۷,۰۰۰
۱۱۰۶۱۱	دیوار یک آجره و نما سازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۵	۳,۳۵۳,۰۰۰	۸۳,۸۲۵,۰۰۰
۱۱۰۸۰۴	اضافه بهای نما سازی نسبت به ردیف های دیوار چینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱۷۰	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۰,۰۰۰
۱۱۰۸۲۲	اضافه بها به ردیف های نما چینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۷	۶۱۴,۵۰۰	۴,۳۰۱,۵۰۰
۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۹۰۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰
*۱۱۱۲۰	نماچینی با آجر لعابدار پلاک طبق طرح و نقشه های پیوست بهمهراه بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۱	۷,۴۷۲,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶	۸,۹۷۸,۰۰۰	۵۳,۸۶۸,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰	۳,۹۹۷,۰۰۰	۳۹,۹۷۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۵۰	۸۰۲,۰۰۰	۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱۲۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۶۵۰	۳۹۲,۵۰۰	۲۵۵,۱۲۵,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهار چوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۳۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی (ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۴,۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۲۲۲	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۱,۴۰۰	۱۸۹,۵۰۰	۲۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۲	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۴۵۰	۱۲۸,۵۰۰	۵۷,۸۲۵,۰۰۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۲۰	۲۸۹,۵۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۵	سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۶۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۳۰	۲۳۶,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۶۰	۶۰,۶۰۰	۳,۶۳۶,۰۰۰
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح.	مترمربع	۴۵۰	۲۸۶,۵۰۰	۱۲۸,۹۲۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۰	۳۴۸,۵۰۰	۲۷,۸۸۰,۰۰۰
۱۸۰۸۰۲	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۵,۵۰۰	۷,۴۳۰	۴۰,۸۶۵,۰۰۰
۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۵,۱۰۰	۲۶۰	۱,۳۲۶,۰۰۰
۲۰۰۱۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۵	۱,۱۲۹,۰۰۰	۲۸,۲۲۵,۰۰۰
۲۰۰۱۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۴۲۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۴۵۸,۶۴۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۶۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۵۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	۶۵,۶۵۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۵	۱,۳۰۵,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۰۰۰
۲۱۰۵۱۲	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۰۰	۹۴۵,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۳۰۰	۹۵۹,۵۰۰	۲,۲۰۶,۸۵۰,۰۰۰
۲۲۰۱۵۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۰۰۰
۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶۰	۳,۹۶۱,۰۰۰	۲۳۷,۶۶۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی (ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
*۲۲۰۵۱	اضافه بهاء تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیات مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. (ضخامت ۳ سانتیمتر)	مترمربع	۲۵	۱,۹۸۰,۵۰۰	۴۹,۵۱۲,۵۰۰
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف در سطوح قائم (نما دیوار) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۲۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲۸۴,۶۴۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیات سوزنی در سطوح قائم (نمای فلاور باکسها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۴۰	۲,۵۳۲,۰۰۰	۳۵۴,۴۸۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیات تک لایه (ضخامت ۲ سانتیمتر) در سطوح قائم (پیشانی پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵	۳,۴۵۷,۰۰۰	۵۱,۸۵۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۵	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیات تک لایه (ضخامت ۳ سانتیمتر) در سطوح افقی (کف پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۳۰	۳,۲۰۲,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۵	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیات تک لایه (ضخامت ۳ سانتیمتر) در سطوح افقی (درپوش فلاور باکسها و دیوار) با ملات ماسه سیمان ۱:۴ طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه اسکوپ، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برشکاری و بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵۵	۲,۶۲۲,۰۰۰	۴۰۶,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۴۰	۱۴۸,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۵	۱۴۹,۵۰۰	۷۴۷,۵۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۵	۲۴۶,۵۰۰	۸,۶۲۷,۵۰۰
*۲۲۰۶۰	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیات برای سطوح افقی.	مترمربع	۲۵	۲۴۶,۵۰۰	۶,۱۶۲,۵۰۰
*۲۲۰۸۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۲۸ بهمراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۳۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۴۱,۸۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی (ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۸۱*	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۳۷۰	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۹۱,۶۳۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۱۰	۶۳۷,۵۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۴۵۰	۴۳۹,۵۰۰	۱۹۷,۷۷۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳۰۰	۸۹۳,۵۰۰	۲۶۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۲۵۰	۵,۸۴۰	۱۸,۹۸۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۰۱۰	۴,۰۳۰	۴,۰۷۰,۳۰۰
<b>جمع کل ردیفها</b>					<b>۱۲,۹۹۳,۴۲۲,۹۵۰</b>

کارفرما - شهرداری رفسنجان  
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده  
مهر و امضاء