

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۵	۶۴۶,۵۰۰	۳,۲۳۲,۵۰۰
۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف‌پوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۱۵۰	۵۳۶,۵۰۰	۸۰,۴۷۵,۰۰۰
۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱۰۲ متر با مقاطع مورد نیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۰.۵	۳,۵۶۴,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی تا عمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد بروش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۵۵	۳۲,۵۰۰	۱,۷۸۷,۵۰۰
۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۴۲۰	۵۹,۴۰۰	۲۴,۹۴۸,۰۰۰
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۶۵۰	۱۲۷,۵۰۰	۸۲,۸۷۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱,۲۲۵	۸۶,۲۰۰	۱۰۵,۵۹۵,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۴,۹۰۰	۳,۳۲۰	۱۶,۲۶۸,۰۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۱۱,۶۳۸	۱۷,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۶,۰۰۰
۰۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۳۰۰	۹۱,۹۰۰	۲۷,۵۷۰,۰۰۰
۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۴۰	۲,۳۵۳,۰۰۰	۹۴,۱۲۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی‌ها و شناژهای پی.	مترمربع	۴۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۴۱,۶۸۰,۰۰۰
۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد.	مترمربع	۵۱	۱,۵۰۱,۰۰۰	۷۶,۵۵۱,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۶۰	۱۹۲،۵۰۰	۸۸،۵۵۰،۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۱،۹۰۰	۱۶۶،۰۰۰	۳۱۵،۴۰۰،۰۰۰
۰۷۰۳۰۱	اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته مصرف شود.	کیلوگرم	۱۰۰	۲،۵۴۰	۲۵۴،۰۰۰
۰۷۰۶۱۲	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۱۰۰	۳۱۴،۵۰۰	۳۱،۴۵۰،۰۰۰
۰۷۰۶۱۵	کسر بها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.	کیلوگرم	۱۰۰	-۲۰،۷۰۰	-۲،۰۷۰،۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۶	۵،۷۴۷،۰۰۰	۹۱،۹۵۲،۰۰۰
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲	۶،۲۹۳،۰۰۰	۱۲،۵۸۶،۰۰۰
۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰	۶،۴۳۹،۰۰۰	۱۲۸،۷۸۰،۰۰۰
۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰	۶،۵۸۸،۰۰۰	۱۳۱،۷۶۰،۰۰۰
۰۸۰۲۰۴	تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه آن، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۴	۳،۷۹۳،۰۰۰	۱۵،۱۷۲،۰۰۰
۰۸۰۳۰۵	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۴	۱۰۶،۵۰۰	۴۲۶،۰۰۰
۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۴۰	۵۴،۵۰۰	۲،۱۸۰،۰۰۰
۰۹۰۱۰۱	تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن.	کیلوگرم	۸۳۰	۲۰۹،۰۰۰	۱۷۳،۴۷۰،۰۰۰
۰۹۰۲۲۰	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی.	کیلوگرم	۲۰۰	۱۷۷،۰۰۰	۳۵،۴۰۰،۰۰۰
۰۹۰۶۰۶	اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر پروفیل های فولادی برای تیرهای قوسی شکل، پله های مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل).	کیلوگرم	۶۰۰	۱۴۴،۵۰۰	۸۶،۷۰۰،۰۰۰
۰۹۰۶۰۸	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب ستون، تیر، خرپا و بادبند، در صورتی که به جای پروفیل از قوطی یا لوله درز دار استفاده شود.	کیلوگرم	۱،۰۳۰	۸۱،۰۰۰	۸۳،۴۳۰،۰۰۰
۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۴۱۰	۲۹۶،۰۰۰	۱۲۱،۳۶۰،۰۰۰
۰۹۱۰۰۲	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.	کیلوگرم	۳	۴۰۹،۵۰۰	۱،۲۲۸،۵۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۰۰۲۰۳	اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک تو خالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل.	مترمربع	۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۰	۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۸	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۷۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۸۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۳	۷,۵۳۸,۰۰۰	۲۲,۶۱۴,۰۰۰
۱۱۰۶۱۱	دیوار یک آجره و نما سازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ضخامت حدود ۴ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲۵	۴,۸۱۳,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۵,۰۰۰
۱۱۰۸۰۴	اضافه بهای نما سازی نسبت به ردیف های دیوار چینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱۷۰	۱,۴۷۷,۰۰۰	۲۵۱,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۰۸۲۳	اضافه بها به ردیف های نما چینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۷	۸۹۷,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۰۰
۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۹۰۰	۱,۹۲۲,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰
*۱۱۱۲۰۴	نماچینی با آجر لعابدار پلاک طبق طرح و نقشه های پیوست به همراه بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۱	۷,۴۷۲,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰,۰۵ تا ۰,۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۸۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۵۵۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۶۸۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۱۲۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۴۰۷,۰۴۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۶۵۰	۴۷۷,۰۰۰	۳۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهار چوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۳۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۰۱۰۵	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، زرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۴,۱۰۰	۲۸۸,۵۰۰	۱,۱۸۲,۸۵۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶۰۲۲۳	تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.	کیلوگرم	۱,۴۰۰	۲۴۴,۵۰۰	۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.	مترمربع	۴۵۰	۱۷۴,۵۰۰	۷۸,۵۲۵,۰۰۰
۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.	کیلوگرم	۲۰	۳۸۵,۵۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۵	سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۶۰	۲۷۸,۰۰۰	۱۶,۶۸۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۶	سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.	مترمربع	۳۰	۳۴۴,۵۰۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۶۰	۹۰,۳۰۰	۵,۴۱۸,۰۰۰
۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح.	مترمربع	۴۵۰	۴۲۶,۵۰۰	۱۹۱,۹۲۵,۰۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۰	۵۱۹,۵۰۰	۴۱,۵۶۰,۰۰۰
۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۵,۵۰۰	۱۱,۳۰۰	۶۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۸۰۸۱۰	افزافه بها به ردیف های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۵,۱۰۰	۳۲۰	۱,۶۳۲,۰۰۰
۲۰۰۱۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۵	۱,۵۰۹,۰۰۰	۳۷,۷۲۵,۰۰۰
۲۰۰۱۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۴۲۰	۱,۵۴۶,۰۰۰	۶۴۹,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۱	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۶۰	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۵۰	۱,۹۲۷,۰۰۰	۹۶,۳۵۰,۰۰۰
۲۰۰۳۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۲۵	۱,۸۹۹,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۰۰۰
۲۱۰۵۱۳	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱,۴۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۳۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۲,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۰۱۵۷	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۵	۳,۵۵۷,۰۰۰	۱۷,۷۸۵,۰۰۰
۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۶۰	۶,۷۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۱۸	افزافه بهاء تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی. (ضخامت ۳ سانتیمتر)	مترمربع	۲۵	۱,۹۸۰,۵۰۰	۴۹,۵۱۲,۵۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
*۲۲۰۵۴۷	اجرای سنگ مصنوعی از نوع موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف در سطوح قائم (نما دیوار) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۲۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۲۸۴,۶۴۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۸	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته سوزنی در سطوح قائم (نمای فلاور باکسها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۴۰	۲,۵۳۲,۰۰۰	۳۵۴,۴۸۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۹	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته تک لایه (ضخامت ۲ سانتیمتر) در سطوح قائم (پیشانی پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵	۳,۴۵۷,۰۰۰	۵۱,۸۵۵,۰۰۰
*۲۲۰۵۵۱	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته تک لایه (ضخامت ۳ سانتیمتر) در سطوح افقی (کف پله) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۳۰	۳,۲۰۲,۰۰۰	۹۶,۰۶۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۵۲	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته تک لایه (ضخامت ۳ سانتیمتر) در سطوح افقی (درپوش فلاور باکسها و دیوار) با ملات ماسه سیمان ۱:۴ طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه اسکوپ، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برشکاری و بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵۵	۲,۶۲۲,۰۰۰	۴۰۶,۴۱۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۴۰	۲۱۵,۵۰۰	۸,۶۲۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۵	۲۰۹,۵۰۰	۱,۰۴۷,۵۰۰
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۵	۳۵۱,۵۰۰	۱۲,۳۰۲,۵۰۰
*۲۲۰۶۰۶	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح افقی.	مترمربع	۲۵	۲۴۶,۵۰۰	۶,۱۶۲,۵۰۰
*۲۲۰۸۱۰	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۴۰*۷*۲۸ بهمراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بندکشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۳۰	۱,۳۹۴,۰۰۰	۴۱,۸۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت ابنیه پروژه احداث بوستان شهید گمنام واقع در شهرک یادگار امام خمینی(ره)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۸۱۱*	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۳۵ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۳۷۰	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۹۱,۶۳۰,۰۰۰
۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۱۰	۹۳۷,۰۰۰	۹,۳۷۰,۰۰۰
۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۴۵۰	۶۵۹,۵۰۰	۲۹۶,۷۷۵,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۳۰۰	۱,۵۱۴,۰۰۰	۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳,۲۵۰	۹,۹۳۰	۳۲,۲۷۲,۵۰۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۰۱۰	۶,۸۶۰	۶,۹۲۸,۶۰۰
جمع کل ردیفها					۱۶,۵۸۵,۷۲۴,۶۰۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء