

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو معابر سطح شهر (منطقه شماره ۲ شهری)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح.	مترمکعب	۷۳	۶,۱۳۶,۰۰۰	۴۴۷,۹۲۸,۰۰۰
۰۱۰۵۱۵	برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد.	مترطول	۱,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۸۰	۵۳۶,۵۰۰	۹۶,۵۷۰,۰۰۰
۰۲۰۶۰۱	آبپاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی تا عمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد بروش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۳,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۰۲۰۶۰۲	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۵۲۵	۳۱۴,۵۰۰	۱۶۵,۱۱۲,۵۰۰
۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۶۳۰	۱۲۷,۵۰۰	۸۰,۳۲۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۹۵۱	۸۶,۲۰۰	۸۱,۹۷۶,۲۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۳,۸۰۴	۳,۳۲۰	۱۲,۶۲۹,۲۸۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۹۰,۳۵	۱۷,۰۰۰	۱۵۳,۵۹۵,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۶۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۵۰۰	۵,۷۴۷,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۲۵	۶,۲۹۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۹۲۵,۰۰۰
۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۶۰	۶,۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۰,۲۴۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۴۲	۲,۸۳۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰,۰۵ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۶۴	۱۴,۹۶۳,۰۰۰	۹۵۷,۶۳۲,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو معابر سطح شهر (منطقه شماره ۲ شهری)

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۵۴۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۷,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۴۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۲۴۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۸۱۴,۰۸۰,۰۰۰
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۵۲۵	۱,۵۱۴,۰۰۰	۷۹۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۸,۰۲۳	۹,۹۳۰	۷۹,۶۶۸,۳۹۰
جمع کل ردیفها					۱۸,۵۳۴,۸۵۹,۳۷۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۲۴,۰۹۵,۳۱۷,۱۸۱
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء