

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر رفسنجان

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳۴۱۰۱	شخم زدن هر نوع زمین با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۲,۶۸۰	۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰
۳۴۴۰۱	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	M۳	۲۵,۲۰۰	۹۰,۶۰۰	۲,۲۸۳,۱۲۰,۰۰۰
۳۵۱۰۱	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.	M۳	۱۸,۹۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۵,۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۲	تسطیح، آبیاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	M۲	۸۴,۰۰۰	۷,۵۵۰	۶۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۳۰۲	پخش، آبیاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	M۳	۱۸,۹۰۰	۱۱۰,۵۰۰	۲,۰۸۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۴۰۴۰۲	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی دانه بندی صفر تا ۳۸ میلیمتر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	M۳	۶,۳۰۰	۸۰۴,۵۰۰	۵,۰۶۸,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۴	رطوبت دهی، پخش با فینیش و کوبیدن قشر اساس به ضخامت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر با ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی.	M۳	۶,۳۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۷۰۵	کسر بها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیش استفاده شود.	M۳	۶,۳۰۰	-۱۹,۲۰۰	-۱۲۰,۹۶۰,۰۰۰
۱۵۰۱۰۱	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.	KG	۲۸,۸۰۰	۱۴۷,۵۰۰	۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۶۰۳	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، به ازای هر سانتیمتر ضخامت آسفالت.	M۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۰	۱۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳,۶۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۲۶۴,۶۰۰	M ^۳ KM	حمل از معدن قرصه تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۳
۵,۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۳۷۸,۰۰۰	M ^۳ KM	حمل به دیو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی، لجنی).	۲۰۰۵۰۶
۴۸۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۱۷,۶۴۰	M ^۳ KM	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۰۸
۲,۱۰۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰	۱۵۱,۲۰۰	M ^۳ KM	حمل اساس رودخانه ای مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۳
۴۷۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۲۸,۸۰۰	M ^۳ KM	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر.	۲۰۰۵۱۷
۴۶۵,۶۱۷,۸۸۰	۷,۹۳۰	۵۸,۷۱۶	TON KM	حمل قیر خالص با تانکر دو جداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۶
۱۰۵,۴۷۷,۱۲۰	۸,۷۲۰	۱۲,۰۹۶	TON KM	حمل قیر محلول و امولسیون مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	۲۰۰۶۰۸
۵۲,۳۱۰,۷۰۳,۰۰۰	جمع کل ردیفها				
۶۸,۰۰۳,۹۱۳,۹۰۰	اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری				
۷۰,۷۲۴,۰۷۰,۴۵۶	اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه				
	اضافه می شود درصد ضریب پلوس				
	کسر می شود درصد ضریب مینوس				
	مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب				

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء