

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی کوچه شماره ۴۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۳۰	۱۲۷,۵۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰
۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۳۰	۸۶,۲۰۰	۲,۵۸۶,۰۰۰
۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۱۲۰	۳,۳۲۰	۳۹۸,۴۰۰
۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	مترمکعب - کیلومتر	۲۸۵	۱۷,۰۰۰	۴,۸۴۵,۰۰۰
۳۰۹۰۱	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۸۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد.	مترمکعب	۴۰۵	۹۱,۹۰۰	۳۷,۲۱۹,۵۰۰
۰۴۰۴۰۲	بنایی فرش کف با سنگ لایه‌لایه (تخته‌ای)، به ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمربع	۲۸۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	۳۴۱,۰۴۰,۰۰۰
۰۴۰۴۰۳	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۴۰۲، در صورتی که بندها در کل سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند.	مترمربع	۲۸۰	۵۱۱,۵۰۰	۱۴۳,۲۲۰,۰۰۰
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۲۵	۶۴۵,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۰۰۰
۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳,۵ متر باشد.	مترمربع	۴۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۰۰۰
۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۵۰	۱۶۶,۰۰۰	۷۴,۷۰۰,۰۰۰
۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۱۲	۵,۷۴۷,۰۰۰	۶۸,۹۶۴,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی کوچه شماره ۴۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۴	۶,۲۹۳,۰۰۰	۲۵,۱۷۲,۰۰۰
۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۹	۶,۴۳۹,۰۰۰	۵۷,۹۵۱,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۲۲	۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۹۱,۱۳۶,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	مترمکعب	۲۷۰	۲,۸۳۴,۰۰۰	۷۶۵,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۰۵ تا ۰۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم. سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۱	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۶۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره‌های بلوک‌های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.	مترمکعب	۶۰	۳,۳۹۲,۰۰۰	۲۰۳,۵۲۰,۰۰۰
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۳٫۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۷۰	۴۷۷,۰۰۰	۳۳,۳۹۰,۰۰۰
۱۳۰۴۰۴	تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با استفاده از مواد آب بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین‌های آکرلیکی بدون الیاف فایبرگلاس.	مترمربع	۳۵	۵۴۱,۵۰۰	۱۸,۹۵۲,۵۰۰
۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۱۲۵	۵۱۹,۵۰۰	۶۴,۹۳۷,۵۰۰
۱۸۰۳۰۹	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی‌متر تا ۳ سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۳۰	۴۲۷,۰۰۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۱۸۰۸۱۵	بندکشی با ملات ماسه‌بادی و سیمان ۱:۴ روی سطوح سنگی با سنگ قلوه، قواره یا لایه‌لایه.	مترمربع	۲۸۰	۱۶۴,۰۰۰	۴۵,۹۲۰,۰۰۰
۲۱۰۵۱۵*	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف به ابعاد ۱۳ * ۴۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان ۱:۵. طبق طرح و نقشه‌های پیوست.	مترمربع	۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۶۰۲	تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه ای (واش بتن) با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۹۷۰	۱,۰۹۶,۰۰۰	۱,۰۶۳,۱۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی کوچه شماره ۴۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۲۰۵۲۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیته پرتقالی نهبدان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۲	۳,۶۰۹,۰۰۰	۴۳,۳۰۸,۰۰۰
*۲۲۰۵۲۳	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیته پرتقالی نهبدان (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. (ضخامت ۳ سانتیمتر)	مترمربع	۱۲	۱,۸۰۴,۵۰۰	۲۱,۶۵۴,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۷	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته ۱۲۲ A در سطوح قائم (نمای سکوهای نشیمن) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۰۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰
*۲۲۰۵۴۸	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیته ۱۲۲ A در سطوح قائم (درپوش سکوهای نشیمن) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه اجرای فارسی بر، اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۵۰	۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰
۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۶	۲۱۵,۵۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۰
۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۶	۳۵۱,۵۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
*۲۲۰۶۰۸	اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ های گرانیته برای سطوح افقی	مترمربع	۶	۳۵۱,۵۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
۲۲۰۶۱۴	گرد کردن لبه سنگ های پلاک گرانیته بر حسب هر متر طول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲۰	۱۸۹,۵۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰
۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۲۰	۷۵,۳۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۰	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۴۰ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۵۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۲۵,۰۰۰
*۲۲۰۸۱۱	تهیه، حمل و نصب جدول های سنگی مصنوعی به ابعاد ۷*۴۰*۲۰ به همراه اجرای بتن مگر، ماهیچه بتنی و بند کشی طبق طرح و نقشه های پیوست.	مترطول	۵۱۰	۱,۲۵۹,۰۰۰	۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰
*۲۵۰۷۰۴	اجرای رنگ آکرلیک ضد خزه و جلبک استخری با یک لایه پرایمر به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بوستان واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی کوچه شماره ۴۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۶۰۷۰۱	تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.	مترمکعب	۴۰۵	۱,۵۱۴,۰۰۰	۶۱۳,۱۷۰,۰۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱,۴۳۰	۹,۹۳۰	۱۴,۱۹۹,۹۰۰
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۵۳	۶,۸۶۰	۳۶۳,۵۸۰
جمع کل ردیفها					۵,۶۰۴,۸۴۴,۳۸۰

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء