

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی ضلع جنوب خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع جنوب حدفاصل میدان ابراهیم تا کوچه شماره ۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱	اجرای شفته ریزی باتارد با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته و ۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به همراه تهیه ، بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح. کلیه مصالح	متر مکعب	۹۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	اجرای شفته ریزی با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به همراه تهیه ، بارگیری، حمل، تخلیه، پخش و تسطیح. کلیه مصالح	متر مکعب	۶۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای بلوک سیمانی ۲۰*۴۰ درجه ۱ (عرض ۲۰ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به همراه پر کردن داخل محفظه بلوکها با شفته آهک به عیار ۱۰۰ کیلوگرم در متر مکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۳۲	۲,۰۵۸,۰۰۰	۶۵,۸۵۶,۰۰۰
۴	اجرای بلوک سفالی تیغه ای به عرض ۱۵ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب ب ضخامت ۲ سانتیمتر به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰,۰۰۰
۵	اجرای پلاستر سیمان سیاه روی دیوار به ضخامت ۲ تا ۳ سانتیمتر با استفاده از ملات ماسه سیمان (استفاده از شن شسته) با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب. به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۲۵	۳۹۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰
۶	اجرای ایزولاسیون آبنا و داخل فلاورباکسها از نوع نگین شرق با یک لایه فیر و ۱۰ سانتیمتر همپوشانی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	اجرای سنگ کاری نمای سکوهاى نشیمن، سکوهاى المان و پستهای برق با سنگ تراورتن سفید عباس آباد به ضخامت ۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر و برشکاری، بندکشی و اسکوپ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۱۹	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۷۰,۰۰۰
۸	اجرای سنگ درپوش سکوهاى المان و پستهای برق با سنگ تراورتن سفید عباس آباد به ضخامت ۳ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر و برشکاری، بندکشی و اسکوپ به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۴	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۷,۳۲۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی ضلع جنوب خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع جنوب حدفاصل میدان ابراهیم تا کوچه شماره ۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۹	اجرای نمای سکوهای نشیمن و پستهای برق با آجر پلاک لعاب دار فیروزه ای به ابعاد ۵*۲۰*۲ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۳ سانتیمتر با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۸	۸,۱۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۴۰,۰۰۰
۱۰	اجرای نمای سکوهای نشیمن و پستهای برق با آجر قزاقی به ابعاد ۵*۱۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۱ سانتیمتر با بندکشی با ملات سیمان سفید و پودر سنگ بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۴۸	۵,۷۷۳,۰۰۰	۲۷۷,۱۰۴,۰۰۰
۱۱	اجرای هره چینی سکوهای نشیمن با آجر قزاقی به ابعاد ۵*۱۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۱ سانتیمتر با بندکشی با ملات سیمان سفید و پودر سنگ بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۷۵	۳,۴۷۴,۰۰۰	۶۰۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۲	اجرای حفر چاله فونداسیون بصورت دستی به ابعاد ۶۰*۶۰*۷۰ سانتیمتر و صفحه گذاری بیس پلیت به ابعاد ۴۰*۴۰*۱ سانتیمتر و بولت و مهره نمره ۱۸، خاموت نمره ۸ با ابعاد ۳۰*۳۰*۳۰ سانتیمتر و ترازه نمودن صفحه با بتن ریزی به عیار ۳۰۰ کیلو گرم در متر مکعب بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	عدد	۱	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۰۰۰
۱۳	اجرای کانیو بدون احتساب سنگ کانیو با استفاده از بتن عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) و بندکشی به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۴۵۵	۵۶۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۴	اجرای جدول گذاری بدون احتساب سنگ جدول (بصورت قوس) با بتن عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۵۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	اجرای جدول گذاری بدون احتساب سنگ جدول (بصورت مستقیم) با بتن عیار ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۵۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی ضلع جنوب خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع جنوب حدفاصل میدان ابراهیم تا کوچه شماره ۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۶	اجرای سنگ پیشانی پله بدون احتساب سنگ پیشانی (ضخامت ۲ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۳۳۵	۷۳۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۷	اجرای سنگ کف پله بدون احتساب سنگ کف (ضخامت ۱۰ سانتیمتر) با ملات ماسه سیمان ۱:۵ طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترطول	۳۳۵	۸۵۴,۰۰۰	۲۸۶,۰۹۰,۰۰۰
۱۸	اجرای سنگفرش بدون احتساب سنگفرش به ابعاد ۲۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر و بندکشی به عرض ۱ سانتیمتر با ملات ماسه بادی و سیمان سیاه طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۳,۲۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	اجرای سنگ کوبیک بدون احتساب سنگ کوبیک به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتیمتر و بندکشی به عرض ۱ سانتیمتر با ملات ماسه بادی و سیمان سیاه طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۲,۲۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	اجرای سنگ کوبیک بدون احتساب سنگ کوبیک به ابعاد ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۷ تا ۱۰ سانتیمتر طبق طرح و نقشه های پیوست بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۹۷۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۱	تهیه، حمل و نصب ورق به ضخامت ۳ بهمراه اجرای برش CNC طبق طرح و نقشه ای پیوست.	کیلوگرم	۵۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲	تهیه، ساخت و نصب چهار چوب، در و دریچه فولادی از پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم. بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	کیلوگرم	۲۲۰	۴۱۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰
۲۳	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی با ضد زنگ بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	متر مربع	۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه بهسازی ضلع جنوب خیابان و پیاده راه انقلاب ضلع جنوب حدفاصل میدان ابراهیم تا کوچه شماره ۳

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۲۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح	متر مکعب	۵۰	۶,۷۵۵,۰۰۰	۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰
۲۵	اجرای عملیات خاکبرداری بصورت دستی	متر مکعب	۷۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۶	بارگیری، حمل و تخلیه مصالح حاصل از خاکبرداری، تخریب و نخاله های ساختمانی و غیره با تراکتور به خارج سطح شهر و محل های مجاز مورد تایید کارفرما.	متر مکعب	۶۰	۴۱۷,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۰۰۰
جمع کل ردیفها					۱۴,۷۰۵,۵۲۰,۰۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۱۹,۱۱۷,۱۷۶,۰۰۰
اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه					۷۶۴,۶۸۷,۰۴۰
جمع برآورد با اعمال ضرایب					۱۹,۸۸۱,۸۶۳,۰۴۰
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان

مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء