

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا زیر گذر شهدای مدافع حرم

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱	اجرای جدول گذاری ۴۵*۵۰ پرسی بتنی بدون احتساب سنگ جدول با ماهیچه بتنی با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته (نخودی) به همراه اجرای بتن مگر با عیار ۱۵۰ کیلوگرم در مترمکعب سیمان به عرض ۵۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر طول	۱۳,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۹,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	اجرای سنگفرش ۲۰*۲۰ و ۲۰*۲۰ و ۴۰*۴۰ پرسی بتنی ساده و طرح نابینا بدون احتساب سنگ فرش با ملات ماسه سیمان (شن شسته) با عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب به ضخامت ۵ سانتیمتر و بندکشی بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۲۲,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای دیوار چینی با آجر فشاری به ضخامت ۳۵ سانتیمتر با ملات ماسه سیمان (شن شسته) عیار ۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	متر مربع	۱۶	۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۵,۷۴۴,۰۰۰
۴	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیت تک لایه (G۵۴) به ضخامت ۲ سانتیمتر در سطوح قائم (نمای نیمکت ها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۳۵	۲,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۵	اجرای سنگ مصنوعی از نوع گرانیت تک لایه (S۵۴) به ضخامت ۳ سانتیمتر در سطوح افقی (درپوش نیمکت ها) طبق طرح و نقشه های پیوست با ملات ماسه سیمان ۱:۴ بهمراه اجرای اسکوپ، لب گرد کردن، ایجاد شیار جهت آبچک، برش کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۶	۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۰۰

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد قیمت پروژه فضای سبز ضلع غرب بلوار خلیج فارس حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا زیر گذر شهدای مدافع حرم

شماره	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۶	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴. به همراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح.	مترمربع	۱۵	۳۸۷,۰۰۰	۵,۸۰۵,۰۰۰
۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نپافته و تیشو به ضخامت ۳,۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۲۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل					۲۸,۲۵۶,۲۸۹,۰۰۰
اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری					۳۶,۷۳۳,۱۷۵,۷۰۰
اضافه می شود ۴ درصد ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه					۳۸,۲۰۲,۵۰۲,۷۲۸
جمع برآورد با اعمال ضرایب					۳۸,۲۰۲,۵۰۲,۷۲۸
اضافه می شود درصد ضریب پلوس					
کسر می شود درصد ضریب مینوس					
مبلغ پیشنهادی با اعمال کلیه ضرائب					

کارفرما - شهرداری رفسنجان
مجید کهنوجی - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده
مهر و امضاء